

武汉成品grc线条 武汉罗捷悦

产品名称	武汉成品grc线条 武汉罗捷悦
公司名称	武汉罗捷悦装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区长兴集村老粮店
联系电话	13995565000

产品详情

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，成品grc线条，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

GRC在现浇空心楼盖中的应用GRC薄壁箱体在现浇空心楼盖中的应用，可节约砼用量，减轻结构自重，降低工程造价，减少地1震作用；还可较方便的实现大开间，增大使用面积，在保证使用净高度的条件下，可降低结构层高，对于有高度限制的房屋，可增加楼层。同时，埋置GRC薄壁箱体的现浇砼空心楼盖符合国家倡导的建设“节能省地型”建筑的要求和建筑产业政策，具有良好的经济效益和社会效益。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

GRC构件安装要求：

1、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。

构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损。

2、构件表面有缺棱掉角等缺陷时，安装后应采用水泥拌合材料进行修补。

- 3、安装前应根据施工图纸在外墙上弹好标高线、水平、垂直和构件中心控制线以控制GRC构件安装在同一水平线上。
- 4、外架搭设时充分考虑GRC线条的安装特点及外挑尺寸，保证安装GRC线条时有足够的间距
- 5、构件安装误差应符合下列要求；（1）单位装饰面得垂直度误差 5mm/层高，且总误差 50mm；（2）单位装饰面的平直度误差 5mm/2m，且总误差 50mm；
- 6、安装接槎应平顺，误差超过5mm时，应进行打磨处理。
- 7、构件连接应预留缝隙，并根据设计要求进行处理。
- 8、有防水要求的部位，应进行防水处理，并采取必要的防冻害措施。裸1露于空气中的链接件及焊缝应进行可靠地防腐处理。
- 9、后锚固连接点固定方式：（1）建筑物连接结构为现浇混凝土结构，实际强度等级大于C20级，厚度大于 $1.5h_{ef}$ (h_{ef} 为有效锚固深度不应小于50mm)，且大于100mm时采用，直径不低于8mm的锚栓，或膨胀螺栓，不符合上述要求时，应采用焊接连接方式安装。

（2）建筑物连接结构为空心块状砌体结构，砌体强度大于 $\mu 7.5$ ，砂浆强度大于M5，砌体厚度大于等于370mm采用置换块，置换块应采用C20级以上膨胀细石混凝土灌注，厚度240mm高度和宽度不小于240mm，锚栓应安装在置换块中心位置，不符合上述要求之一时，应采用焊接连接方式安装。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

GRC构件的全称为玻璃纤维增强水泥，这是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料。是一种时尚的建筑装饰材料，深圳受各大建筑设计师的喜爱。

GRC构件线条具有易造型、轻质且要求高强。但国内90%以上的GRC构件线条除了轻质外，并不够高强，仅以低强度的砂浆铺1--2层网格布加些钢筋，里面的钢筋会锈蚀破坏掉砂浆，装在高空的尤其危险，是个极大的安全隐患，等于装了个定时1炸1弹。

GRC构件正确的制作应该是原丝抗碱纤维短切后，与配有添加剂的砂浆一并通过喷射设备喷射入模，然后逐层滚压成型。纤维含量有无5%左右是衡量GRC构件合不合格的主要指标，而只是铺网格布的GRC构件纤维量连1%都没有。

武汉成品grc线条-武汉罗捷悦由武汉罗捷悦装饰工程有限公司提供。武汉罗捷悦装饰工程有限公司（www.luojiyue.com）是一家从事“EPS线条,GRC水泥构件,玻璃钢,园林雕塑”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“罗捷悦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使罗捷悦装饰在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！