

无机预涂板—医疗洁净板的生产工艺流程

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 无机预涂板—医疗洁净板的生产工艺流程 |
| 公司名称 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 |
| 价格 | 68.00/平方米 |
| 规格参数 | 材质:硅酸钙 颜色:全色 规格:1220*2440*6 |
| 公司地址 | 山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号 |
| 联系电话 | 0632-8095666 18266241981 |

产品详情

上线-定厚砂光

用重型砂磨机将板材正反面砂平，以利于UV腻子，封闭漆涂层均匀，保证打磨时不发生砂穿，漏底现象，同时保证基板厚度一致。

2.除尘

除尘机将板材表面浮尘清理干净，否则影响底漆的附着。

3.辊涂渗透汽

紫外线光固化渗透剂打底，可渗透入基板，可以很好的避免直接涂腻子造成的附着力差，分层，返碱，吸水，爆板等现象。

4.正面UV腻子

辊涂UV腻子，填补性强可以提高版面平整度，固化速度快，可以很好的提高板材耐水性，耐冷热冲击性，很好的提高板材性能。

5.半固化

保证与渗透成为一体，保证与下一工序通过化学键反应的方式成为一体，确保层间，强化漆膜性能。

6.正面UV封闭漆

正逆辊涂封闭漆，可大幅提高表面性能，背面也要涂封闭漆，提升背面防水性，并且可以抵消部分正面涂料固化收缩造成的应力，防止变形。

