

常州正久暖通工程 厨房通风排烟管道的安装 排烟管道安装

产品名称	常州正久暖通工程 厨房通风排烟管道的安装 排烟管道安装
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业做厨房通风管道，共板法兰加工，通风管道加工，白铁通风工程，油烟净化处理等工程的，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。我公司主要服务地区有常州，楼下安装排烟管道，无锡，南京，江阴，镇江，丹阳，扬中，宜兴等地，期待友好的合作

常州正久暖通设备工程——、镀锌风管加工，厨房排烟，车间除尘商家

在白铁通风工程中的螺旋风管有何优势呢？

- 1、标准化产品.
- 2、安装费用低.
- 3、只需较小的安装空间.
- 4、精密的咬口成型工艺.
- 5、压降低：圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多.

常州正久暖通设备工程——通风管道加工，镀锌风管加工厂家

对于白铁加工的工人安全操作技术要求.在操作白铁机械的时候应该遵从机械的操作规程，其中有四点需要特别注意：

- 1、使用白铁加工压口机时不要用力推动铁皮。压横接号应先将咬口部分铲掉。手离压轮要大于20毫米。
- 2、使用咬口机要将白铁皮的咬口处对好后再开车。开车时工件要扶稳，手指不得放在咬口机轨道上。
- 3、滚床的齿轮必须加防护套罩。使用时应离开两压辊的缝隙，并宜在进料处加安全挡板。
- 4、使用白铁加工剪板机，上刀架不得放置工具等物品。调整铁皮时脚不能放在踏板上。剪切时禁止把手伸入压板空隙中。

常州正久暖通设备工程——通风管道加工，车间除尘生产商

人们对于生活质量和环境的要求也是越来越高，在楼房建造时和一些工厂中都会考虑到通风系统，尤其是工厂中，只有良好的通风保证厂房中工人的安全，为以后的工作提供良好的环境条件。对于风管加工来说，选择专业的生产厂家是首要考虑的。那么风管加工有哪些分类呢?所谓的风管就是用来输送空气的通风管道系统。

常州正久暖通设备工程——通风管道加工厂家

白铁加工程中的螺旋风管，螺旋风管是该工程使用的其中一种风管类型，先应用于通风送冷，所以归纳入风管类。该风管在无尘车间工程也有使用，这类风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，该风管是全机制的，无需手工敲打。其主要的用途包括：送风、送冷风、排油烟、除尘、散装物料输送。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业做厨房通风管道，共板法兰加工，通风管道加工，白铁通风工程，油烟净化处理等工程的，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。我公司主要服务地区有常州，无锡，南京，江阴，镇江，丹阳，扬中，宜兴等地，期待友好的合作。

常州正久暖通设备工程——通风管道加工、厨房排烟，车间除尘商家

在繁华的城市中，林立的高层建筑扮演着各自的角色，或用于民居，或用于商业，或用于办公。在这些建筑中，通风工程起着至关重要的作用，而通风管道的质量更是直接关系到整个工程的质量。下面，我们来看看，如何能更好控制办公楼通风管道的安装质量。风管的横向连接，风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管精确地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

常州正久暖通设备工程——通风管道加工、镀锌风管加工、车间除尘厂家

对风管及部件安装要求检查：

风管安装位置及标高，必须符合设计要求。安装牢固，不得使风管产生变形或损坏。保温风管与其他

管道、线槽之间必须留出合适的保温距离。

支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，排烟管道安装，并应除去油污。支、吊、托架的间距应符合规范，水平安装时，风管大边长小于400mm时，间距不超过4mm，大于或等于400mm时，不超过3mm。悬吊的风管与部件要求设置防止摆动的支架。

法兰垫料应尽量减少接头，接头必须采用梯形或榫形连接，并涂胶粘接。法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管内壁平，不得进入风管内。

散流器与风管的连接应有适当的伸缩余量，扩散圈必须紧附平顶，不得出现明显缝隙。

百叶式风口必须镶入风管内，并与墙面或风管侧面平齐，风口边框的密封填料应均匀紧压，装好后的风口应横平竖直。

蝶阀及多叶调节阀的调节装置应安装在便于操作的部位。

安装在过墙的防火阀，应设套管，用1.6mm以上的钢板制作，外包钢丝水泥砂浆。防火阀应设单独支架固定。

风管系统安装完毕后应进行严密性检验，漏风量应符合设计和规范要求。保温风管安装后要进行透光检查和严密性检验，凡有透光处必须用密封膏封闭，严密性检验合格后方可保温。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业做厨房通风管道，共板法兰加工，通风管道加工，白铁通风工程，油烟净化处理等工程的，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。我公司主要服务地区有常州，无锡，南京，江阴，镇江，丹阳，扬中，宜兴等地，期待友好的合作。

常州正久暖通设备工程——通风管道加工、厨房排烟，车间除尘商家

地下车库排烟量的确定：地下车库汽车发生火灾，可燃物较少，且人员较少，设置排烟系统，其目的方面是为人员疏散，另一方面便于扑救火灾。鉴于地下车库的特点，厨房通风排烟管道的安装，《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（以下简称车库规范）做了如下规定：

1面积超过2000m的地下汽车库应设置机械排烟系统，机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用；

2设置机械排烟系统的汽车库，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m，且防烟分区不应跨越防火分区；

3排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

常州正久暖通设备工程——通风管道加工、镀锌风管加工、车间除尘厂家

通风管道内的杂质如何清理？

- (1)通风管道装置时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终了的风道上现开风口，其接口处应紧密。
- (2)当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，防排烟管道安装，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应中止密封处置。
- (3)对运送、气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，并与静电接地网衔接。
- (4)当水平风道高度在4m以上时，装置人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应契合安全规范，在脚手架上的装置人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物掉落伤人。
- (5)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改动，双吊杆受力均匀。

常州正久暖通工程(图)-厨房通风排烟管道的安装-排烟管道安装由常州正久暖通设备工程有限公司提供。常州正久暖通设备工程有限公司（www.czzjtf.com）位于常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正久暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。正久暖通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。正久暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。