

# 厨房排烟管道安装 滨江区厨房排烟 杭新暖通工程公司

产品名称	厨房排烟管道安装 滨江区厨房排烟 杭新暖通工程公司
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

### 对风管及部件安装要求检查

风管安装位置及标高，必须符合设计要求。安装牢固，不得使风管产生变形或损坏。保温风管与其他管道、线槽之间必须留出合适的保温距离。

支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。支、吊、托架的间距应符合规范，水平安装时，风管大边长小于400mm时，间距不超过4mm，大于或等于400mm时，不超过3mm。悬吊的风管与部件要求设置防止摆动的支架。

法兰垫料应尽量减少接头，接头必须采用梯形或榫形连接，厨房排烟管道安装，并涂胶粘接。法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管内壁平，不得进入风管内。

散流器与风管的连接应有适当的伸缩余量，扩散圈必须紧附平顶，不得出现明显缝隙。

百叶式风口必须镶入风管内，并与墙面或风管侧面平齐，风口边框的密封填料应均匀紧压，装好后的风口应横平竖直。

蝶阀及多叶调节阀的调节装置应安装在便于操作的部位。

安装在过墙的防火阀，应设套管，用1.6mm以上的钢板制作，外包钢丝水泥砂浆。防火阀应设单独支架固定。

风管系统安装完毕后应进行严密性检验，漏风量应符合设计和规范要求。保温风管安装后要进行透光检查和严密性检验，凡有透光处必须用密封膏封闭，严密性检验合格后方可保温。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，地下厨房排烟，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

风管的漏光检查：

净化空调系统用风管的漏光检查是检查风管制作质量的重要工序，必须认真负责，此项工作通常是在风管清洗后进行。

- 1) 风管漏光检查用场地可利用风管清洗用场地进行。
- 2) 风管漏光检查一般采用下列顺序（此方法也适应于系统分段检漏）

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州油烟净化工程

材料不符合质量要求的原因以及措施：

- 1、原因分析：制作风管前，没有对所用材料进行质量检查；没有测量钢板厚度。
- 2、防治措施：先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观；测量钢板厚度。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

对清洗通风风管的用具的要求：

- 1) 凡清洗风管用的机具设备应专用，不得混作他用，更不得使用清洗风管的容器盛装其它、油类及污水，并应保持容器的清洁干净。
- 2) 在清洗的过程中使用的任何物质不得对人体和材质有危害，并应保证不带尘不产生尘（如掉渣、掉毛、使用后产生残迹等）。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风

材料不符合质量要求

- 1、现象：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。

2、危害性：系统运行时，风管漏风，造成不应有的空调负荷损失，并且影响风管的使用寿命；风管表面颤动，产生噪声。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，厨房排烟设计，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

通风风管安装应注意的问题：

- 1、输送易产生冷凝水的风管，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。
- 2、钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向风管与风道结合面必须进行密封处理。
- 3、保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

厨房通风排烟管道的安装还是有一些细节是需要注意的，排烟通风设备为了食物卫生和厨房人员健康，排烟系统是每个厨房必备的必备设施。常见的设备有豪华烟罩，油烟净化器，风机等设备，此类的设备的安装要根据燃气设备的多少以及面积来测算，必须大于燃气设备面积的20%以上，才能保证空气的质量。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

厨房通风排烟管道的安装还是有一些细节是需要注意的，厨房通风排烟管道是小区内部或者是餐厅食堂必要存在的一个硬件设施。镀锌薄钢板风管项目中的板材是按镀锌薄钢板编制的，如设计要求不用镀锌薄钢板者，板材可以换算，其他不变。风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均执行同一项目。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，滨江区厨房排烟，杭州厨房排油烟

1、通风管道安装工作内容：

- 1).风管加工：放样、下料、卷圆、折方、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对。
- 2).通风管道安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、垫垫、上螺栓、紧固。

厨房排烟管道安装-滨江区厨房排烟-杭新暖通工程公司由杭州杭新暖通工程有限公司提供。“白铁工程，

白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”就选杭州杭新暖通工程有限公司(www.hzhxnt.com),公司位于:浙江省杭州市萧山区萧绍东路192号,多年来,杭新暖通工程坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。杭新暖通工程期待成为您的长期合作伙伴!