

幕墙装饰工程 芜湖装饰工程 安徽粤港钢结构

产品名称	幕墙装饰工程 芜湖装饰工程 安徽粤港钢结构
公司名称	安徽省粤港钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县湾沚镇芜湖机械工业开发区
联系电话	18315319988

产品详情

玻璃幕墙是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构，室内装饰工程，今天开始我们就来聊一聊玻璃幕墙的一切。玻璃幕墙主要分为框支撑玻璃幕墙和全玻幕墙，框支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框架支撑的玻璃幕墙，主要包括明框玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙，全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。

门窗工程施工规范，施工要点，1、木门窗的安装应符合下列规定： 门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。 门窗框安装前应校正方正，加钉必要拉条避免变形。安装门窗框时，芜湖装饰工程，每边固定点不得少于两处，其间距不得大于1.2m。 门窗框需镶贴脸时，门窗框应凸出墙面，凸出的厚度应等于抹灰层或装饰面层的厚度。 木门窗五金配件的安装应符合下列规定：1) 合页距门窗扇上下端宜取立挺高度的1/10，并应避免开上、下冒头。2) 五金配件安装应用木螺钉固定。硬木应钻2/3深度的孔，孔径应略小于木螺钉直径。3) 门锁不宜安装在冒头与立挺的结合处。4) 窗拉手距地面宜为1.5~1.6m，门拉手距地面宜为0.9~1.05m。2、铝合金门窗的安装应符合下列规定： 门窗装入洞口应横平竖直，严禁将门窗框直接埋入墙体。 密封条安装时应留有比门窗的装配边长20~30mm的余量，转角处应斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，避免收缩产生缝隙。 门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用弹性材料填嵌饱满，表面应用密封胶密封。

玻璃幕墙横梁安装应符合下列要求：1、应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密；关于立柱同横梁安装解决其防水问题，除可采用弹性圈，也可采用其他措施。2、相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，幕墙装饰工程，不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm。3、同一层横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时，装饰工程公司，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。横梁一般为水平构件，是分段在立柱中嵌入连接，横梁两端与立柱连接处设弹性橡胶垫，橡胶垫应有20%-35%的压缩性，以适应和消除横向温度变形的要求。

幕墙装饰工程-芜湖装饰工程-安徽粤港钢结构由安徽省粤港钢结构有限公司提供。幕墙装饰工程-芜湖装饰工程-安徽粤港钢结构是安徽省粤港钢结构有限公司(www.ygganggou.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 聂经理。