长沙护筒 华海基础导管厂 钢护筒

产品名称	长沙护筒 华海基础导管厂 钢护筒
公司名称	句容市郭庄镇华海基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容市郭庄虬山水库开发区6号
联系电话	13862432675

产品详情

钻孔灌注桩 护筒的作用

钻孔灌注桩中护筒的作用：1、定位；2、保护孔口，以及防止地面石块掉入孔内；3、保持泥浆水位（压力），防止坍孔；4、桩顶标高控制依据之一；5、防止钻孔过程中的沉渣回流。

钻孔灌注桩：指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩，依照成孔方法不同，灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型。

灌注桩中钢护筒一般需要几米，钢护筒，哪有规定？

一、钢护筒长度没有强制性规定，长沙护筒，一般看现场地质情况定，护筒主要有3个作用：

1、隔挡孔口的石块、异物等掉入孔中。

2、保证孔中水头高过地下水1m以上。

3、松散地层施工，销售灌注桩护筒，护壁、防止漏浆。

二、直接在所设计的桩位上开孔，其截面为圆形，成孔后在孔内加放钢筋笼，灌注混凝土而成。

三、钢护筒就是在进行人工挖孔桩的过程中，由于土质不稳定，施工钢筋混凝土护壁存在较大难度所以采用钢质的护壁对孔桩进行保护，防止塌孔避免影响施工进度及安全。钢护筒就是根据孔桩的大小用铁皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。

钻孔灌注桩护筒能不能浇筑完混泥土就拔出？

不能。

钢护筒拆除应在灌注混凝土初凝前，灌注完成后至1小时内必须拔出。

钻孔灌注桩的护桶一般在浇注完混凝土后，待后一根导管拔出后，就可以将护桶拔出．因为这个时候，混凝土的顶端其实是初浇注的混凝土反上来的，他的流动性不是很高了，再者，它就是往外流动也流动不到那里去．如不及时拔出，可能会导致护桶拔不出来。

长沙护筒-华海基础导管厂-钢护筒由句容市郭庄镇华海基础导管厂提供。句容市郭庄镇华海基础导管厂（www.jshhjcdg.com）为客户提供“ 导管,基础导管,灌注导管,混凝土导管,钢护筒 ”等业务，公司拥有“ 句容导管,导管厂家,导管价格,钢护筒厂家,钢护筒价格 ”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。