

河源市户外型广告牌安全检测鉴定自觉性

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 河源市户外型广告牌安全检测鉴定自觉性 |
| 公司名称 | 深圳市理文检测有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方 |
| 规格参数 | 房屋检测中心:房屋检测中心 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区 |
| 联系电话 | 13760222958 |

产品详情

河源市户外型广告牌安全检测鉴定自觉性,我公司专业办理各类广告牌检测鉴定报告,高速路广告牌检测鉴定,路边广告牌检测鉴定,屋顶广告牌检测鉴定,钢结构广告牌检测鉴定,

高炮广告牌基础开挖后,在浇筑混凝土前;基础和连接部件施工完毕;

高炮广告牌钢结构构件出厂之前;在安装现场组装完毕,整体吊装前,必须进行工程中间验收,

2.中间验收由监理单位和施工单位参加,联合检查验收并出具书面说明。

3.工程竣工验收应按国家有关规定执行《施工规范》。4.户外高炮广告牌结构防腐保养每年至少进行一次,发现有生锈、油漆脱落、等现象应进行基底清理、除锈、修复,重新刷防腐漆。

5.构件连接点(焊缝、螺栓、锚栓)每年至少检查一次,发现焊缝有裂痕、节点松动,应及时修补及紧固。

6.在大风频发季节前,应对户外广告塔结构进行检查和维护,重点是结构强度、刚度、结构节点、连接焊缝、螺栓。7.大风季节应对户外广告塔板面连接牢固程度进行检修和加固处理。对薄膜结构的广告画面应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固,钢绳的绑扎要牢固可靠。8.户外广告塔结构应定期进行检定,以保证在设置年限内的安全使用,户外广告高炮结构竣工验收满两年后,应每年检定一次。

9.检查、检测内容为:高炮广告牌结构安全检测,包括强度、刚度和稳定性;钢结构防腐及外观节点连接。对检测、检查发现的问题,要制定整改措施,应进行整修或拆除。高炮广告牌基础开挖后,在浇筑混凝土前;基础和连接部件施工完毕;

高炮广告牌钢结构构件出厂之前;在安装现场组装完毕,整体吊装前,必须进行工程中间验收,专业办理

各类房屋检测鉴定报告及广告牌检测鉴定报告,特种行业检测鉴定报告,烟囱检测鉴定报告,水塔检测鉴定报告。大型落地广告牌一般为钢结构,大多位于繁华的街区、公共场所,或者是道路两旁,因此,在满足

广告效果的前提下,其结构的安全性尤为重要。近几年来,由于落地广告牌安全事故引发的问题和由此引起的

的责任纠纷,在全国各地时有发生。

根据委托方的委托.对该项目的检测鉴定内容如下:(1) 结构布置检查,(2) 主要承重构件截面尺寸检测,(3) 钢结构外观变形.锈蚀情况检测,(4) 钢结构焊缝质量检测,(5) 钢结构使用过程中的损伤检测,(6)

钢结构主要连接节点构造检测,(7) 根据现场实测结果以及委托方提供的相关资料对广告牌现有主体结构进行整体验算.提出结构安全性鉴定结论和使用建议.2.3 检测仪器 对该项目检测使用的主要仪器如下:(1)

激光测距仪,(2) 游标卡尺,(3) 钢卷尺,(4) 焊缝检验尺,(5) 涂层测厚仪,(6) 超声波探伤仪,(7) 全站仪,(8)

其他相关仪器.2.4 检测鉴定依据