

# 广西南宁武鸣区丙烯酸篮球场建设施工

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广西南宁武鸣区丙烯酸篮球场建设施工            |
| 公司名称 | 广西南宁星之健体育设施有限公司              |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 品牌:星之健<br>型号:xing<br>产地:广西南宁 |
| 公司地址 | 南宁市高新区高新大道                   |
| 联系电话 | 18776952697                  |

## 产品详情

### 丙烯酸球场的施工工艺

#### 一、基础要求：

1、水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周须有排水沟渠，混凝土表面不能抹光，普通纹理层面好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护期28天后，经冲水处理才后施工丙烯酸材料。2、沥青混凝土基础是被强烈推荐使用的，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护期28天，（天气好至少15天后），经冲水处理才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

#### 二、施工时的天气要求:

a) 施工时须天气晴朗，阴雨天请勿施工。 b) 温度低于10℃，高于35℃时，不适合施工。 c) 大气相对湿度大于85%，也不要施工。 d) 基础养护时间不够或含水率大于5%也不应施工。 e) 基础未清洗干净也不能施工。

#### 三、工序:

表面处理 打磨 打底漆 施工中涂 分二次涂刮面层 划线 清场完工。

#### 四、施工方法：

##### 1) 素地处理

依素地状况做好打磨、修补、除尘。

## 2) 水性底漆

采用渗透性及附着力特强水性环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力。

## 3) 丙烯酸中涂

将丙烯酸中涂树脂加入适量的石英砂，用镘刀将基均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能及止滑效果。

## 4) 丙烯酸面漆

用有色面漆滚涂二道，使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后整体地面颜色均一，无空鼓。

## 5) 划线

按照球场标准划线。

## 6) 施工完成

24小时后方可上人，72小时后可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）