

钢筋加工棚工地施工木工棚组装式堆放架定型化防护棚

产品名称	钢筋加工棚工地施工木工棚组装式堆放架定型化防护棚
公司名称	重庆珩安钢筋网片有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:珩安 规格:6*9*3.8m 产地:重庆
公司地址	重庆市江津区珞璜工业园润旺标准厂房1-10号
联系电话	023-60640359 17783394060

产品详情

钢筋加工棚是施工现场内对钢筋进行拉直、弯曲、焊接等钢筋加工作业的场地。钢筋加工棚长和宽尺寸，要根据钢筋加工数量和使用机械的多少确定加工棚的大小，一般有6*9m、6*12m、9*12m等几种，可以根据实际情况酌情采用，也可自行设计长宽尺寸。

现有技术的钢筋加工棚一般为钢管搭设式的，先在现场利用扣件将多根钢管扣接搭设成加工棚的整体式钢结构，该钢结构包括四根位于四角的钢管立柱和四根钢管横梁，每根钢管横梁的两端分别与两根钢管立柱的顶端固定，上述四根钢管立柱和四根钢管横梁构成了整体式钢结构的钢骨架，该钢结构还包括多根连接加固钢管，每根连接加固钢管的两端分别固定在构成钢骨架的两根钢管之间。待钢管搭设式的钢结构搭设完工后，校验该钢结构强度符合设计要求，再在该钢结构顶部铺设一层彩钢板。然后在钢结构的四根钢管横梁上焊接多根竖直向钢管，再然后用与钢管横梁平行的水平向钢筋与同一排的竖直向钢管通过扣件扣接固定，这样，多根竖直向钢管和四根水平向钢筋就构成了防坠落保护栏杆，后，在栏杆上钩挂安全标语横幅，整个钢筋加工棚施工完毕。

定型化可拆卸的钢筋堆放架作为先入工地的设备，要合理布置钢筋堆放架，避免未使用先损失，钢筋进场后，利用好钢筋堆放架，各种规格、型号钢筋不能混淆，准确清晰标识钢筋铭牌，成品和半成品分别码放，以便加工、吊装钢筋时查看、取料方便，提升工作效率，同时做好下垫上盖防护措施，避免钢筋生锈。