

# 河南六角蜂窝斜管填料厂家供应

产品名称	河南六角蜂窝斜管填料厂家供应
公司名称	河南宜美佳环保科技有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇韵沟村
联系电话	0371-64125911 15038076991

## 产品详情

### 河南六角蜂窝斜管填料厂家供应

六角蜂窝斜管填料具体用作各类沉积和除砂的作用。是近几年来在给水排水工程中采用了具有广泛性并且成为了这项水处理系统。它主要用途广，加工处理作用高，占地总面积小等优势。比较适用于进水口除砂，普通工业生产与生活给水沉积、污水沉积、隔油及其尾张萃取等加工处理，即比较适用于新建工程项目，又比较适用于目前旧池的改建，均能获得较好的经济收益

六角蜂窝斜管具体用作曝气生物滤池的满负荷曝气生物滤池、塔式曝气生物滤池、吞没式曝气生物滤池（又被称为接触氧化池）及其生物转盘的微生物载体，对工业生产有机的工业废水和城市生活污水采取生化学加工处理。

### 六角蜂窝斜管填料结构特征

- 1.湿周大，水力半径小。
- 2.层流的情况好，颗粒沉降受不到絮流串扰。
- 3.当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米<sup>2</sup>·时设计。V0把控在2.5-3.0mm/秒的范围内，出水水体质量佳。
- 4.在取水口处采用了蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米<sup>3</sup>泥沙成分的高浊度中安全管理启用加工处理。
- 5.采用了斜管沉淀池，其加工处理作用是平流式沉砂池的3-5倍，提高澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

### 安装步骤：

- 1、沉淀池底层排泥管安装程序

斜管填料的安装程序一般从斜管沉淀池底层开始安装程序，先完成最底层的排泥管道系统的安装程序，保障排泥管道开孔符合设计

## 2、斜管填料粘合

### 斜管填料粘合

计标准、稳固可靠，查检准确无误后，才容许打开下一条安装程序步骤。

## 3、完成填料固定架安装程序

依据斜管沉淀池填料固定架安装程序施工图纸，先将填料固定架安装程序完成，查检全都焊接节点可靠、固定架强度能够承载填料重量，并在固定架的表面完成防腐蚀加工处理；

## 4、完成斜管填料烫接

按斜管填料的烫接方式将每一个斜管填料包装是一个单个的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m<sup>2</sup>，烫接完成后在场在地上平整码放（留存小量的散片留着以后使用）。

## 5、斜管填料池内拼装

将烫接后的填料单元在填料固定架顶部自由左向右完成拼装。一直保持60°角不改变，每一单元次序拼装时要恰当拧紧，拼装到最右边时若外形尺寸并不是正好，须要依据外形尺寸用散片斜管填料烫接后完成拼装直到全都完成。

## 6、斜管填料顶部稳固

因为斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内拼装完成后须要在填料上端自由左向右方向拉上10mm的圆钢完成加固（每个单元填料顶部标准有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠稳固，安装程序圆钢后可以很好地避免斜管填料在初期使用时有可能发生的脱落浮动现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐蚀。

## 7、斜管沉淀池运作调试

（1）、查检进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；

（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；

（3）、通过上述施工工序，到这里斜管沉淀池填料安装程序就全都完成。一切正常正式使用后须要依据进水里悬浮物浓度情况确定排泥周期，需注意完成排泥，保障斜管沉淀池一直保持稳定的运作情况及比较满意的出水水质量。

## 8.需注意的方面：

因为斜管填料比重为0.92略小于水，应该用10mm的螺纹钢或圆钢拉筋稳固在填料上端,避免其脱落浮动，钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐蚀。

## 9..公司经营范围：

填料系类：蜂窝斜管填料、斜板填料、弹性填料、组合填料、悬浮球填料、空心球填料、鲍尔环填料、流化床填料、纤维球等。

## 10.烫接方式：

施工现场做好准备

- 1、烫外接电源、电缆线做好准备；
- 2、准备好五百W电铬铁2支；
- 3、操作方法人士完成、检查人员完成
- 4、斜管填料烫接完成后体型巨大将占非常大的空间，提早留出足够的码放施工现场；