

双鸭山钢模板出租,桥梁钢模板,抽拉内模加工

产品名称	双鸭山钢模板出租,桥梁钢模板,抽拉内模加工
公司名称	哈尔滨天城钢模板制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:天城 型号:定制 产地:哈尔滨
公司地址	哈尔滨市道里区榆树乡后榆村
联系电话	0451-84015066 13303656009

产品详情

组合钢模板规格 (mm) 连接件规格 支承件规格
滑模装置各种构件的允许偏差说明: L为支承杆加工长度。

木模板: 木制材料, 板料+木方骨架; 适应于非承重结构和承重结构不太高的侧模板度。复合木模板: 准确地说复合模板, 及又钢材、模板、胶合问板、螺钉合成的模板。组合钢模: 各种固定尺寸的模板, 便于重复答使用。使用时以钢模内尺寸作为模数进行组装。工具式模板: 主要是用于一些特殊位置的定型模容板, 如立体内外转角、构件倒角等。

侧模板 (包括墙柱模板) 拆除时, 混凝土强度能保证其表面及楞角不因拆除模板受损坏, 方可拆除。板与梁拆模强度如设计无规定时, 应符合施工规范的规定。

拆下的模板及时清理粘连物, 涂刷脱模剂, 拆下的扣件及时集中收集管理。 3.5.6
拆模时严禁模板直接从高处往下扔, 以防止模板变形和损坏。

保证项目: 模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性; 其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上, 基土必须坚实, 并有排水措施。对冻胀土必须有防冻融措施。

基本项目: 模板接缝不应漏浆。模板与混凝土接触表面清理干净并涂隔离剂, 严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

允许偏差项目见表4-2。模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差 表4-2 允许偏差 (mm) 层多层
高层框架 柱、墙、梁轴线位移 5 3 尺量检查 标高 $\pm 5 +2 -5$ 用水准仪或拉线和尺量检查

墙、柱、梁截面尺寸 +4 -5 +2 -5 尺量检查 每层垂直度 3 3 用2m托线板检查 相邻两板高低差 2 2
用直尺和尺量检查 表面平整度 5 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查 预埋钢板、预埋管、预留孔中心线位移 3 3
中心线位移 2 2 外露长度 +10 0 +10 -0 中心线位移 10 10 截面内部尺寸 +10 0 +10 0 5.1
吊装模板时轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。