

连栋拱形薄膜温室报价-量大优惠-青州德源

产品名称	连栋拱形薄膜温室报价-量大优惠-青州德源
公司名称	青州市德源温室园艺有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	降温系统:风机 水帘 灌溉系统:滴灌、喷灌、净水机系统 施肥系统:水肥一体化
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处三新村（注册地址）
联系电话	13792603185

产品详情

注意事项

一、墙体滚压不结实、切面不平整

实践证明，大棚墙体质量的好坏会直接影响到其使用寿命的长短。近年来，大棚建造是向着棚更高、更宽无立柱的方向发展，这就进一步要求大棚墙体的牢固及稳定性。大棚的墙底宜先用推土机压实，以防地基下沉。然后再用挖土机上图，并保证每上50厘米厚的松土，就用推土机来回滚压几次建造后墙高度以4.5米为宜，然后把墙顶用推土机压实。领注意用挖掘机且棚墙时，要有一定倾斜度，上扎下宽，倾斜度以6-10度为宜并且墙面要平整。

二、后屋面夹角小、覆盖材料方法不正确

根据我们多年的建设的经验来讲的话，我们建设温室大棚后屋面分以下5个步骤：

- 1.后屋面与水平线的夹角可根据当地冬至日中午太阳高度角决定，一般45~50°为宜。
- 2.铺拉钢丝，因"后屋面"承载力过大，需密集铺拉钢丝，以钢丝间距8-10厘米为宜。
- 3.覆盖保温，防水材料覆盖方法：首先选宽为5-6米，与棚通畅的新塑料薄膜，一遍先用土压盖在局里后墙边缘20厘米处，而后将其覆盖在“后屋面”的钢丝绷面上。棚面顶部可再东西向拉一条钢丝，固定塑料薄膜的中间部分。第二步，把事先准备好的草苫或毛毡等保温材料（3米长、1.6米宽）依次加盖其上，注意保温材料的下边缘要在塑料薄膜之上，以防沾水腐烂，缩短其使用寿命。为提高保温效果，加盖的保温材料以1层草苫+1层毛毡为宜，寿命长且经济实惠。第三步，为防雨雪浸湿保温材料需再把塑料薄膜剩余部分“回折”到草苫和毛毡之上。

4.从棚一头开始上土，使挖掘机取土，然后将土一点点的推砌在“后屋面”上，每加盖30厘米厚的土层用铁钎等工具实拍。特别注意上土高度不得超过40厘米。

5.“护坡”。在平整好“后屋面”土层后，尽量使用一整幅新塑料薄膜覆盖后墙。而后，再在塑料薄膜之上，加盖一层无纺布等防晒材料，可保证“护坡”年限在4年以上，同时又能起到防除杂草的作用，避免通过放风口传播虫害及病害，尤其是病毒病。最后，棚顶和后墙根两处各东西向拉根钢丝将其固定，或用编织袋装满土每隔1米压盖1次。