

# 六盘水硅pu网球场,运动地板硅pu地面,丙烯酸篮球场工厂,

产品名称	六盘水硅pu网球场,运动地板硅pu地面,丙烯酸篮球场工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

防水层涂抹不到位：防水层的涂料须要达到的厚度才能够保障其防水效果。如果防水层涂料过薄很容易导致出现涂抹不到位的情况。如此一来不仅会导致防水性差，甚至还会出现起砂或者是积水的问题发生。在这里要提醒大家，进行防水层打造的时候要保障多次反复的涂抹，这样可以保障足够的度，避免出现防水膜层断裂的情况发生。否则再好的防水涂料也无法打造出完美的防水层。

硅PU球场施工需要符合要哪些要求？

硅PU球场是与丙烯酸球场、塑胶球场同样在体育场地建设领域中发挥出巨大的作用的球场材料,传统的PU材料在场地建设方面存在较多的，为了弥补这些，行业领域专门研制开发出新型的硅PU球场材料，可以说是体育场地材料领域中一次重大的变革，有力的促进了体育场地建设的发展与进步。如今硅PU球场的使用范围已经超过了其他传统球场材料，占据了体育场地材料中的重要地位，受到了广大用户的欢迎与认可。但是想要硅PU场地材料发挥出巨大的作用，其施工工作是须完符合行业标准要求的，下面就来为大家介绍一下硅PU场地施工需要满足的要求。

### 一、旧硅PU场地基层：

先将旧硅PU场地材料拆除，如果不便于拆除则需要相应的措施确保旧基层能够满足新硅PU场地的铺设标准。须保证现有的硅PU材料无变形与隆起情况，平整程度符合要求，可以牢固完整的与基层粘接在一起。旧基层上不能存在附着物，潮气、碱盐或静水压的迹象，替换或修补凹痕及损坏区域，在现有硅PU场地上安装将对其表面抗压性能有所减弱。另外在旧的硅PU场地上进行施工时，为了避免场地材料气泡，材料黏合剂可能需要更多的时间。硅pu网球场

### 二、混凝土基层：

混凝土基层的设计施工应该与建筑物的静荷载与动荷载相符合。保证完坚固干燥程度，与表面的密实平

整程度，不可出现凹凸，裂缝以及痕迹明显等。如果混凝土基层以下较为潮湿，则须铺设防潮层，每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期，正式铺设前需要进行防潮实验。硅PU球场铺设前确保基层没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘等杂物，也不可出现裂缝、隆起以及蜂窝等情况。不符合要求需要进行修补或者重新进行找平修补。上几方面要求，在进行硅PU球场施工工作时都是需要注意与重视的，如此才能满足冲击力较的体育运动对于球场性能的较要求，使其在体育场地建设领域中发挥更大的作用。

硅PU篮球场材料选择应该注意哪些？

材料的选择上，注意以下性能和功能：

1.环保性保证产品属环保产品并有相关的证明。低毒、低排放型。施工、生产合成时应用技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放、因其毒性轻微、对人类健康不构成危险的材料。硅pu网球场

2.性和稳定性运动地面不能采用发泡底层材料，就应采用聚胺脂材料，能在场地铺开并结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。不易摔倒。

基础层不干燥：如果硅PU球场施工前基础层不干燥的话，也是很容易影响到防水性的。由于基础层潮湿的情况存在，很容易导致防水层做完之后出现气泡或者是被剥离的情况发生。在施工之前须要保障基础层的干燥。如果是新工程完毕的话，那么至少需要在干燥二十八天以后再进行施工，以免造成后期防水层失效。所以在施工之前要确保基层的干燥性，从而保障防水层与基层的粘结力，避免出现剥落问题。