

北海硅pu水性篮球场地面,运动地板硅pu地面,硅pu场地铺设材料,

产品名称	北海硅pu水性篮球场地面,运动地板硅pu地面,硅pu场地铺设材料,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

球场划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用划线漆涂刷于美纹纸间，分两道涂刷，若球场表面为精糙面，道可加少许面层砂涂刷，以防渗边，因为本公司的划线材料为水性脂肪族划线漆(不褪色变黄，质感饱满)，故涂刷完毕后待表面干后撕掉美纹纸。

硅PU球场在施工中变色问题主要表现在，施工面层颜色不统一。作为环保球场材料，施工质量合格的硅PU球场可以具有上硬下弹、耐磨性、出色的抗污性。而由于施工过程中不注意，硅PU球场建设也常出现不少问题，如面层变色问题。

硅PU球场施工变色问题分析材料质量有欠缺：硅PU材料作为市面上常见的康体地坪材料，常存在着着色龙混杂、以次充好的现象。所以需要消费者在选择硅PU球场材料时，要选择企业形象良好，具有好的市场口碑的品牌。

脱壳情况。

施工规范介绍

注意进行相关的基层检查，如果施工基层的度不合格另行处理，同时基层要注意进行养护，合格后才能进行使用，新基础须酸洗。施工的过程中如果表面有浮浆或突出部分，须打磨平整。存在重大积水建议先处理再施工。注意设计合理的伸缩缝。进行相关的测量场地面积，咨询材料数量。进一步计算出单位消耗量。如觉得材料数量不够，及时与客户沟通解决方案。进行磨伸缩缝，须将场地上每一条水泥伸缩缝用手磨机切成V字口，清楚缝隙垃圾。然后用硅PU弹性层将缝隙填充平整。待胶面固化前黏贴拉缝带。底涂施工的时候要注意将防水底涂和稀释剂按相关的比例搅拌均匀，用滚筒涂敷在水泥基面上，结合基础情况进行处理。进行刮弹性层，进行涂界面剂。进行面漆施工前建议滚涂一遍界面剂进一步增加面漆的粘接力。注意进行面漆施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，进行一次面漆涂刷的时候须加入适量石英砂进行调整摩擦系数。再次施工的时候不加砂

，面漆施工每层须同一方向滚涂，避免色差。做好后期的球场划线及场地清扫等工作，按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项边现象。场地完工后须将场地清扫干净。

要样板和样品一起参考来看。有的企业提供的小样板非常好，层次分明，颜色鲜艳令人动心。在这里需要说明小样板弄的好不代表涂料质量好。因为涂料的一些在样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，如色泽不纯，刮痕明显等。此时我们应要求提供丙烯酸涂料少量原料样品，通过观察非固态的样品来终判断丙烯酸的优劣。闻气味。一般都有淡淡的气味，但不会性很，让人眼鼻有明显不舒适的感觉。运动地板硅pu地面

观其形。好的涂料有较好的流动性，用棍子搅拌后所形成的痕迹很快会愈合，而质量差的涂料则流动性差，不会很快愈合。有些劣质的涂料像豆腐花一样，非常粘稠，甚至料都很难倒出来。好的涂料质地细腻均匀，而劣质的则有大小不一的细微颗粒，质地也较粗糙。好的涂料打开盖后，不会有水料分离的现象，而劣质的涂料择优析水的现象，这是配方不合理的宏观表现。

在硅PU篮球场、硅PU网球场等硅PU球场施工中经常会遇到变色问题，这个问题处理不好将影响工程质量，那么达创地坪为大家分析了一下硅PU球场施工变色问题。

硅PU球场变色问题主要表现在，施工面层颜色不统一。作为环保球场材料，施工质量合格的硅PU球场可以具有上硬下弹、超的耐磨性、出色的抗污性。而由于施工过程中不注意，硅PU球场建设也常出现不少问题，如面层变色问题。

硅PU球场施工变色问题原因分析：材料质量有欠缺：硅PU球场材料作为市面上常见的地坪材料，常存在着鱼龙混杂、以次充好的现象。所以需要消费者在选择硅PU球场材料时，要选择企业形象良好，具有好的市场口碑的品牌。与容器发生反应主要可能是硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑，或者有时金银粉与清漆发生酸蚀作用，终使材料颜色变绿、变暗、失去光泽。贮存时不注意：硅PU球场材料由于贮存的时间过长，未及时启用，导致底部材料发生沉淀，而沉淀也可能在程度上导致变色问题的出现。硅PU球场施工变色问题分析