

# 湖州新国标硅pu球场,地面材料硅pu,硅pu场地施工,

产品名称	湖州新国标硅pu球场,地面材料硅pu,硅pu场地施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

用硅PU弹性层将缝隙填充平整。待胶面固化前黏贴拉缝带。底涂施工的时候要注意将防水底涂和稀释剂按相关的比例搅拌均匀,用滚筒涂敷在水泥基面上,结合基础情况进行处理。进行刮弹性层,进行涂界面剂。进行面漆施工前建议滚涂一遍界面剂进一步增加面漆的粘接力。注意进行面漆施工前须保证场地干燥、无灰尘,将面漆的交联剂倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用,进行一次面漆涂刷的时候须加入适量石英砂进行调整摩擦系数。再次施工的时候不加砂,面漆施工每层须同一方向滚涂,避免色差。做好后期的球场划线及场地清扫等工作,按规范要求划出每条功能线,线条清晰,无缺项边现象。场地完工后须将场地清扫干净。

### 一、旧硅PU场地基层：

先将旧硅PU场地材料拆除,如果不便于拆除则需要相应的措施确保旧基层能够满足新硅PU场地的铺设标准。须保证现有的硅PU材料无变形与隆起情况,平整程度符合要求,可以牢固完整的与基层粘接在一起。旧基层上不能存在附着物,潮气、碱盐或静水压的迹象,替换或修补凹痕及损坏区域,在现有硅PU场地上安装将对其表面抗压性能有所减弱。另外在旧的硅PU场地上进行施工时,为了避免场地材料气泡,材料黏合剂可能需要更多的时间。新标硅pu球场

### 二、混凝土基层：

混凝土基层的设计施工应该与建筑物的静荷载与动荷载相符合。保证完坚固干燥程度,与表面的密实平整程度,不可出现凹凸,裂缝以及痕迹明显等。如果混凝土基层以下较为潮湿,则须铺设防潮层,每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期,正式铺设前需要进行防潮实验。硅PU球场铺设前确保基层没有固化剂,油类、油脂、油漆、灰尘等杂物,也不可出现裂缝、隆起以及蜂窝等情况。不符合要

求需要进行修补或者重新进行找平修补。上几方面要求，在进行硅PU球场施工工作时都是需要注意与重视的，如此才能满足冲击力较的体育运动对于球场性能的较要求，使其在体育场地建设领域中发挥更大的作用。

硅PU篮球场面层的实际厚度是指从胶底至表层胶粒的的厚度。在硅PU球场施工的过程中，常见的控制球场面层的实际厚度一般有三种。通过立模来进行厚度尺寸的预检，对基础地面局部的地方进行修砍，或锤击进行夯低。对于基础地面密实度不够的地方，可以采取钻头打孔、灌胶的方法进行加固，以免沥青基础层自身嵌挤不实，导致出现脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断等现象。