

青岛厂房车间环氧地坪施工方案

产品名称	青岛厂房车间环氧地坪施工方案
公司名称	青岛格林优地坪工程有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:南亚128 服务:包工包料 性能:防尘防滑抗碾压
公司地址	胶州市郭家庄小区21号楼5楼502号
联系电话	18561508336

产品详情

在环氧地坪施工中，每个步骤对环氧地坪的质量起着至关重要的作用。无论是哪个环节出错了，都会影响到环氧地坪施工后的质量。所以，我们在施工中应该注意每一个施工细节，并按照规定施工要求进行。

青岛厂房车间环氧地坪施工方案

1、素地处理

彻底清除地面上的各种污垢后，用专用清洗剂清洗，使之满足涂层要求。如果油浸透在水泥基层中，则应在清洗后进行物理加热处理。应使用环氧砂浆平整凹凸不平的地方。

2、底涂层

施工前，地面应保持清洁干燥，主剂和固化剂按适当比例充分混合。根据地面条件调整合适的粘度，刷均匀，厚度相同，混合材料施工应在4小时内完成。

3、中涂层

在石英砂中加入适量的混合树脂，使用镘刀将材料均匀涂布。在此工艺中，混合料的施工应在30分钟内完成，中间涂层的固化硬化时间应超过8小时。

4、批涂层

批涂层主要采用面涂材料配石英细粉批涂，施工必须在30分钟内完成。批涂层涂布必须平整，无孔、批刀痕和打磨痕迹。待涂层完全固化后，用无尘研磨机研磨地面，然后用真空吸尘器吸收灰尘。

5、面涂层

环氧树脂地坪涂料施工前，应保持地面清洁，及时清除杂物。将环氧树脂主剂与固化剂按适当比例混合，然后用滚筒或镘刀均匀涂抹。施工完毕后，人员可在施工现场24小时后进行，重压可在7天后进行。