

# 深圳低压混凝土盖板预制厂常规做法

产品名称	深圳低压混凝土盖板预制厂常规做法
公司名称	广州春都建筑材料有限公司
价格	90.00/个
规格参数	
公司地址	增城石滩新居
联系电话	020-13929533896 13929533896

## 产品详情

自制混凝土盖板不需要模板，找一块平整的场地用塑料薄膜做底模，就可以做出满意的混凝土水泥盖板。如果要做12公分厚的混凝土沟盖板，只需要用方木厚12高槽钢就可以了。当然这种制作混凝土预制盖板的方法只适合自己使用，小量使用。如果大批量使用也用这种方法的话，那么不仅效率低，而且也没有预制厂家什么事情了。这个行业也不会发展得这么好。

一个行业的快速发展离不开生产设备的发展，近年来我国水泥制品生产设备技术越来越好，行业内很多的产品使用这此设备以后质量都有了很大提高。广州春都作为珠三角地区有名水泥、混凝土盖板预制厂，当然是第1时间就购入了好的生产设备，所以生产能力才那么强、供货速度才那么快。

深圳低压混凝土盖板预制厂常规做法是：

- 1.先检查好硬化场地，作为底模的场地如果不平，生产出来的水泥盖板也平不到哪里去。发现不平的地方要避免或做补救措施；
- 2.按设计图制作模板，只做边模；
- 3.按混凝土盖板生产工艺做混凝土配比，搅拌好做备用，时间不能超过其初凝时间，同时按设计图制作钢筋骨架；
- 4.预制水泥盖板成型时在底模和边模上涂隔离剂，方便后期脱模；
- 5.在模板中放入钢筋，垫上保护层垫块；
- 6 把搅拌好的混凝土装入模具中用振捣器捣实混凝土，其间要注意钢筋骨架有没有移位，会不会出现露筋的情况，在混凝土没有凝固之前，这些都还可以改变；
- 7.人工用抹子将电力盖板混凝土表面压光；

8.用塑料薄膜覆盖。待混凝土终凝后浇水养护；

9.24小时后拆除模板，周转使用；注意表面情况，及时浇水，继续养护7天即可。