

# 临沂薄壁方箱销售 临沂薄壁方箱 临沂中骏

产品名称	临沂薄壁方箱销售 临沂薄壁方箱 临沂中骏
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

## 产品详情

### 空心楼盖在安装中注意事项

5:振捣时应同步使用布料，要同时进行.

6:振捣时用的机械不得直接放在空心楼盖上方.

7:如泵送混凝土时，临沂薄壁方箱，要避免空心楼盖冲击，需要尽量降低混凝土的下落高度.下落时使用模板缓冲混凝土的冲击。

8:空心楼盖箱体上方需要增加抗浮钢筋，钢筋与空心楼盖箱体支架用铁丝链接，中间需要添加垫块.

9:为了保证上翼缘的厚度，抗浮钢筋直径和间距，拉结锚固点的距离都需要计算，施工中应按照施工方案施工.

### 空心楼盖混凝土浇筑

1、在浇筑空心楼盖过程中，泵送混凝土的水平管、转向接头，布料口支座，应在楼板上架空铺设，且支撑点不得在薄壁方箱顶部。

2、在浇筑空心楼盖混凝土过程中，如遇现场薄壁方箱变形过大或破损，临沂薄壁方箱销售，应及时采用支护挡板或塞等措施，用以抵抗混凝土对箱体的压力，以箱体内不进混凝土为准。

3、空心楼盖浇筑完成后，上部支模架应待混凝土达到终凝后再进行铺设，支模架立杆下加设垫板，垫板平面尺寸应不小于200mm × 200mm。

4、在空心楼盖混凝土过程中，混凝土的布料口不能直接对准薄壁方箱顶部进行布料，应在两个箱体之间的肋梁上进行布料。

薄壁方箱是一种用无机胶凝材料配以玻纤网格布，临沂薄壁方箱销售商，增强制成得现浇混凝土空心结构中成孔用非抽芯式GBF薄壁方箱内置模产品。下面介绍薄壁方箱的质量验收过程：

1、混凝土浇捣时和完毕后，应有专人随行检查，防止薄壁方箱移动、破损，检查振捣是否密实、有无气泡、空鼓、在混凝土初凝前是否有塌陷，临沂薄壁方箱供应，裂缝等现象，发现问题及时整改。

2、拆模后检查薄壁方箱空心楼盖板底部外观质量，不得有蜂窝麻面、空缺漏筋。薄壁方箱只有质量验收标准之后，才能投入使用。

临沂薄壁方箱销售-临沂薄壁方箱-临沂中骏由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司（[www.wenqingjiancai.net](http://www.wenqingjiancai.net)）位于沂南县青驼镇驻地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前临沂中骏在塑料建材中享有良好的声誉。临沂中骏取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。临沂中骏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zhongjunjc.com](http://www.zhongjunjc.com)）还是从事一次性模壳，薄壁方箱，塑料模壳的厂家，欢迎来电咨询。