

金刚砂耐磨固化地坪厂家 成都优格斯建筑工程

产品名称	金刚砂耐磨固化地坪厂家 成都优格斯建筑工程
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

产品详情

金刚砂耐磨地坪的用途

金刚砂耐磨地坪的用途，你确定都了解吗？

适用于大部分工业厂房，仓库，停车场，货仓式超市等，尤其是有车辆行走的区域。

成都优格斯建筑工程有限公司以“彩色艺术地坪”“透水混凝土”“网篮球场”“球场塑胶跑道及人造草坪足球场”的开发、推广、运用为建筑装饰、市政形象建设、园林艺术景观、各类小区提供专业的配套服务。欢迎来电咨询我们！！

成都优格斯建筑工程有限公司企业文化

- 1.质量为基础，客户为主！
- 2.严守标准，履行合同。材料，信誉为上。
- 3.奋发努力，扎实工作，生产材料，打造品牌。
- 4.严格工艺纪律，确保工程。
- 5.产品是企业的形象，质量是企业的信誉。

金刚砂地坪施工的质量控制标准以及成品保护

质量控制标准：

检测方法：采用小锤敲检测。经处理后，胶层与地板之间无裂纹、空鼓，瓦楞钢片牢固嵌固不抖动。

成品保护：

- 1、施工前要对周围环境进行清理，防止灰尘飞扬，影响装修质量，严格保护墙面，严禁泥浆脱落对周围环境造成的污染。
- 2、施工中，不得污染墙壁、踢线、窗台、门窗和其他已完成的工程，必要时采取防护措施。
- 3、严禁在表层干透前清扫地面，防止灰尘污染。一旦污染则需要及时清除。
- 4、施工后的地面，必须妥善保护。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。欢迎来电咨询我们！！！！

1) 应在C25混凝土振捣完毕并且达到密实度和平整度的前提下进行耐磨地坪施工。先在磨光机上安装圆盘整体打磨混凝土，并从周边逐渐向内收抹，起到平整和提浆的作用。初凝时间应根据作业环境、气温等环境条件所决定，一般脚踩上去，下陷6mm左右开始提浆铺设金刚砂耐磨材料。

2) 在混凝土表面均匀铺撒厚度2cm、2/3总量的金刚砂材料，不均匀处用刮板刮匀，待材料充分吸收混凝土中的水分、观感表面出现返潮颜色变灰暗后，开始第壹次抹平。一般在第壹次磨平后30min再次进行揉压抹平，采用装圆盘的磨光机碾压，使其与基础混凝土浆结合在一起，不能搓磨过度，金刚砂耐磨固化地坪施工，避免出现起皮现象，墙角柱边等无法采用磨光机碾压的部位可采用铁抹子揉压收平。

3) 将剩余的1/3金刚砂铺撒在混凝土表面，铺撒方向与第壹次垂直，接着进行第二次抹平。磨光机上安装圆盘进行打磨整平，这道工序非常关键，如果施工过早，则标高难以控制；施工过晚则与下层结合不好，为以后的锉刀片磨面增加难度。

4) 随着混凝土凝固时间调整锉刀片倾斜角度及转速等情况调整，抹光机作业时纵横交错进行。一般为保证表面的亮度，用带有锉刀片的磨光机打磨面层不少于3遍，边角部分采用人工钢抹子有序同向压光，避免抹纹出现。如果工期较紧，在后锉刀磨面的同时用吸水机进行吸水，金刚砂耐磨固化地坪报价，可以缩短工期约2d。

5) 为避免地面出现开裂，宜宾金刚砂耐磨固化地坪，切缝也必不可少。一般要求缝与缝的间距不得大于6m，且混凝土浇筑时，留设的施工缝间距应与切缝一致。切缝施工一般在7d后进行（采用吸水法施工可以提前到5d进行），按照柱距锯切分隔缝，缝宽一般为5mm。割缝深度一般在60mm左右，缝内的

垃圾、浮灰须清理干净，将填缝材料灌入缝内（缝内应干燥），金刚砂耐磨固化地坪厂家，填缝材料平面低于混凝土基面 2mm ，施工后注意成品保护，一般在完成后抹面 24h 后方可上人，但要注意不得踩在边沿棱角的部位。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。欢迎来电咨询我们！！！！

金刚砂耐磨固化地坪厂家-成都优格斯建筑工程(推荐商家)由成都优格斯建筑工程有限公司提供。“彩色透水混凝土,压印地坪,金刚砂耐磨地坪,环氧地坪”就选成都优格斯建筑工程有限公司(ygsdp.com)，公司位于：四川成都温江区柑梓树柑梓宾馆旁，多年来，成都优格斯建筑工程坚持为客户提供好的服务，联系人：廖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。成都优格斯建筑工程期待成为您的长期合作伙伴！