

# 舒城消防维保 机场消防维保 安徽卫民消防装备

产品名称	舒城消防维保 机场消防维保 安徽卫民消防装备
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

## 产品详情

选层试验消防应急广播设备，舒城消防维保，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数的25%；火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置；送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。检查消防电梯迫降功能。应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。本条对每季度应做的检查和试验作了具体规定。每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能，消防维保检测，并按本规范附录F的要求填写相应的记录。

### 自动喷水灭火系统

- 1.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
- 2.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
- 3.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；
- 4.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防维保收费，消防中心显示是否准确；
- 5.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，机场消防维保，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

消防维保定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。消防联动系统（含防排烟系统）检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

舒城消防维保-机场消防维保-安徽卫民消防装备(推荐商家)由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。安徽卫民消防装备安装有限公司（[www.weiminf.com](http://www.weiminf.com)）是安徽六安,防火设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽卫民消防装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽卫民消防装备更加美好的未来。