

沧州消防检测 建筑消防检测费用 安信消防检测

产品名称	沧州消防检测 建筑消防检测费用 安信消防检测
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺
联系电话	15531701314 15531701314

产品详情

教您安装消火栓箱

消火栓箱是我们大家很熟悉也是常见的一个消防设备，写字楼、办公楼、住宅房等都应该要安装消火栓箱，那么我们应该怎么安装呢?我们来看一下。

安装前我们应该准备好工具和材料，安装准备消火栓箱安装管道及其附件安装箱体配件安装水压试验标识。

工艺方法

(1)室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)，栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

(2)消火栓支管要以栓阀的坐标，标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，建筑消防检测价目表，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开后应灵活。

(3)室内消火栓的栓口离地面面层的高度宜为1.10m，室内消火栓的栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1.

2m，允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm，距箱后表面100mm，允许偏差5mm。(偏差可放在质量要求内写)箱体底部宜与踢脚线上口平。

(4)室内消火栓消防设施的安装宜设在墙壁的壁联完内，沧州消防检测，并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时，消火栓箱的凸出部位，不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)。

(5)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装

好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开后应灵活。

(6)箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上，建筑消防检测公司，盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪，快速接头的连接，一般用14#铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时，应注意与电器专业配合施工。

(7)消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

灭火器的报废年限

灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：

手提式化学泡沫灭火器——5年;

手提式酸碱灭火器——5年;

手提式清水灭火器——6年;

手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年;

手提贮压式干粉灭火器——10年;

手提式灭火器——10年;

手提式二氧化碳灭火器——12年;

推车式化学泡沫灭火器——8年;

推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年;

推车贮压式干粉灭火器——12年;

推车式灭火器——10年;

推车式二氧化碳灭火器——12年。

防火门在日常生活中常见的问题有哪些?

防火门在火灾中一定程度起到阻绝火灾快速蔓延的作用，能帮助被困人员逃生。但是在使用过程中还是会遇到一些问题的，我们来了解一下有哪些问题。

用中主要存在以下几个问题：

1.防火门上安装普通插销或者上锁。

有些地方上的门为了长期关闭索性在门上私自安装上插销或上一把普通锁把防火门关闭。

2.私自拆除防火门上的闭门器。

发生火灾是在没有人员控制的情况下可使防火门自动关闭的正是防火门闭门器，而有的用户为了平时出入方便就擅自把防火闭门器拆除了，建筑消防检测费用，一旦发生火灾事故，防火门不能关闭就起不到任何作用了。也有把防火锁更换成防盗锁的这都是不可取的。

3.平时使用防火门时不注意

人们在平时出入完全出口时用力推击防火门，甚至用脚踹防火门导致防火门门体变形无法正常关闭。就是防火门安装的再牢固，不合理的使用也是会失效的。

4.擅自装修防火门

防火门的主要功能是防火，所以在美观效果上来说就有所欠缺，尤其是木质防火门更可用难看来形容，所以就有一些人在消防部门验收后对防火门进行二次改装，有刷油漆的有粘贴装饰板的，使用的材料是不是可燃的是个问题而且在改装中导致门体破损内部防火材料遭到破坏，防火密封条剥裂等问题都会对防火门的防火性能产生影响。

这些问题的存在会影响防火门的性能，因此，呼吁大家在日常的生活里要注意爱护防火门，不做不必要的改装，按照规范进行使用。这样，防火门才能真正起到保障安全的作用。

沧州消防检测-建筑消防检测费用-安信消防检测(诚信商家)由河北安信消防检测有限公司提供。沧州消防检测-建筑消防检测费用-安信消防检测(诚信商家)是河北安信消防检测有限公司(axxf119.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李印亭

。