

# 改性石墨降膜吸收器 南通吸收器 东博防腐设备直销

产品名称	改性石墨降膜吸收器 南通吸收器 东博防腐设备直销
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

钢酸雾净化塔设备在运行中，应注意以下几点：1. 当用户在酸雾净化塔设备中时，南通吸收器，应根据150mm以上混凝土基础的要求制作水泵和风机。在地上。混凝土基础。

2. 在运输和设备运输过程中注意保护货物，不要损坏车身和部件。

3. 净化塔出厂时，根据具体情况分段运输，天晴环保技术人员将到现场设备进行调试。

4. 假设酸雾净化塔应在室外使用，改性石墨降膜吸收器，冬季应在塔体底池部分进行防冻处理。

5. 设备底部有一个液位符号。使用前，必须按照液体符号书写液体。在使用过程中，应注意吸收液。

6. 使用塔时，循环水泵应打开2-3分钟，然后启动鼓风机。当机器停止时，鼓风机应停止1-2分钟，然后停止循环水泵。

7. 根据应用情况，应根据应用情况检查塔体底部池内液体酸深度和排气口气体净化程度，聚丙烯吸收器，并划定标准。应更换底池中的吸收剂。

8. 请注意酸雾净化塔的用户服务，使用一年半到两年的庆祝活动进行维修，检查盘形喷管的填充情况和包装情况，以及打扫。

## 吸收塔的注意事项

- (1) 酸雾吸收器的安装可参照《电力建设施工及验收技术规范(水处理部分)》进行。
- (2) 为便于设备安装、维修，可以在室内设备上装设轻型起吊设备或轻型设施。
- (3) 设备运输保存温度不应低于+5C，否则需采用防冻保温措施。
- (4) 酸雾设备如长期停入不用，可灌满清洁工业用水作保护，否则出现胶片裂缝脱壳均不负责。
- (5) 设备本体不得再进行任何焊接工作或发生严重碰撞事故。

## 吸收器的运行

- 1)、从进碱口处加碱(30%NaHO)，并同是注意碱加入量，观察视镜液位高度，当液位到过视镜中部时即停止加碱，加碱结束。
- 2)、碱加完后，可以通入酸雾，塑料吸收器，此时酸雾吸收器可以投入使用。
- 3)、定时检查酸雾吸收器内碱液的PH值，检查周期-般控制在7-10天，具体控制时间要求根据现场情况来定。
- 4)、当酸雾吸收器内碱液的PH值达到8时，此时酸雾吸收器内的碱液失效，需要更换碱液。
- 5)、更换碱液时，只要把排污阀打开，把里面的碱液排掉即可。
- 6)、对酸雾吸收器重新装碱液，重新投入使用，同前操作。

改性石墨降膜吸收器-南通吸收器-东博防腐设备直销由太仓市东博防腐设备有限公司提供。“换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐”就选太仓市东博防腐设备有限公司(www.tcdongbo.net)，公司位于：太仓市沙溪镇沙东供电局对面，多年来，东博防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：钱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东博防腐设备期待成为您的长期合作伙伴！