

现货供应PLD800两仓/三仓小型混凝土配料机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应PLD800两仓/三仓小型混凝土配料机 |
| 公司名称 | 河南宏昌机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:PLD800 配料种数:2-3 理论生产率:48方/时 |
| 公司地址 | 河南省郑州市上街区峡窝镇马固村 |
| 联系电话 | 86-0371-64678888 17838360703 |

产品详情

PLD800配料机是一款小型的全自动混凝土配料设备，可搭配水泥仓给与各类型搅拌机组合为全自动或半自动的搅拌站，该配料机计量准确、快速，传感器响应敏捷，是较为先进的配料机型。PLD800混凝土配料机是采用装载机或皮带输送机上料的砂石配料装置，可根据用户设计的混凝土配比自动完成砂、石、水泥等2-3种物料的配料程序，利用电子称量系统，能有效地保证水泥、砂子、石子等配合比的准确性，进一步提高了称量的准确性。该系列产品具有称量准确、配料精度高，速度快，控制功能强，操作容易等优点。

PLD800混凝土配料机性能特点：

大储料仓设计

储料仓容积大，减少后期装载机上料次数。储料仓设有筛网，防止大粒径骨料进入搅拌主机，确保运行安全可靠。

称量准确 配料精度高

电子称量，微机控制、数字显示，遥控操作，具有称量准确、配料精度高、速度快、控制功能强等优点。

场地适应性强 安装方便

可与搅拌机组合成不同形式（一字或L型）、不同规格的搅拌站，造价低、投资少，移动安装十分方便。

人性化设计 操作简单

依照GB10171《混凝土搅拌站（楼）》标准设计，操作容易到每次只需按下一键；优化仓门下料角度，双页门形式确保下料顺畅。

技术参数

| 型号 | PLD800 两仓 | PLD800 三仓 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 称量斗容量 | 0.8 m | 0.8 m |
| 储料斗容量 | 3.2 m × 2 | 3.2 m × 3 |
| 生产率 | 48 m/h | 48 m/h |
| 配料精度 | ± 2% | ± 2% |
| 可配骨料种类 | 2 | 3 |
| 上料高度 | 2.84 m | 2.84 m |
| 功率 | 12 kw | 16 kw |
| 外形尺寸（长宽高） | 6.2m × 1.9m × 2.84m | 9.33m × 1.9m × 2.84m |

PLD800混凝土配料机维护方法：

在PLD800混凝土配料机的日常使用中，一些常见故障可以由用户手动排除，方法如下：

1.配料时有控制失控或失误动作现象

原因：A 电源或配料机附近有干扰源。

措施：关闭配料机控制仪并重启，把电焊机等易干扰的电器放在距离配料机较远的地方。

原因：B 电压不稳定，过高或过低。

措施：给配料机控制仪增设加压器。

原因：C 配料控制仪温度过高。

措施：增加遮阳设施。

2.称量不准

原因：A 称量系统与机架间的固定螺栓未拆。措施：拆除该螺栓。

原因：B 系统误差。措施：调整杠杆系统。

原因：C 传感器漂移误差。措施：进行重新设置。

原因：D 传感器损坏。措施：更换传感器。

3.某种物料不配料

原因：电动机接线松动；强电控制部分交流接触器故障。措施：检查电气控制线路，排除故障。

4.环形输送带跑偏

原因：主、被动辊轴线不平行。措施：调整张紧架顶紧螺栓。

河南宏昌机械制造有限公司（“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。

免基础混凝土搅拌站主要型号：MHZS60、MHZS90、MHZS120。

JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000。

混凝土搅拌站、混凝土搅拌机配件：搅拌叶片、衬板、搅拌臂等易损件。