

# 球形网架规格风雨操场网架施工网架支座制作

产品名称	球形网架规格风雨操场网架施工网架支座制作
公司名称	江苏七子建设科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:七子钢构 型号:Q235 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村
联系电话	0516-85756628 13951914477

## 产品详情

### 网架安装的规定及质量管理网架安装的规定

- 1、地脚螺栓扭紧至相对部位，保证地脚螺栓的可靠性，并确保无人眼可见到的套筒规格触碰的缝隙存有。
- 2、安装构件时，构件的弯折度不能超出相对国家规定安全性范畴以内。
- 3、球形网架早已安装好啦的零部件需确保其表层整洁、无划伤，无缺少，无显著间隙，而且不可以出现凹痕及错装状况，确保相对插口相匹配精确，若有错装需立即依照规定拆换。
- 4、漆料相对薄厚和品质有关规定务必做到设计标准要求的偏差范畴以内，以保证总体球形网架的饱和度规定。
- 5、已构建好的钢结构网架其连接点管理中心部位偏位偏差需低于1.5毫米，而且要保证单圆锥体网格图长短不能超过±1.5毫米。
- 6、待全部网架安装后，球形网架竖向及横着长短均需低于L/2000，且不需小于或等于30mm，橡胶支座管理中心偏位需低于L/3000，且需不大于30mm。
  - 7、邻近橡胶支座间高矮差不大于15mm，且高些于底点中间的橡胶支座高矮差需不大于30mm。
  - 8、满载挠度值保证低于L/800。

9、质检工作人员需准备好测量仪器如中水平仪、水平仪、卷尺及辅助用品锥，钢卷尺等，于已查验所需。

10、质量检验工作人员需不断连续的留到施工工地，随时随地把握工程施工状况，并且做好必需纪录、健全相对材料，并立即向质量工程师等上级领导汇报，并积极主动且紧密的配合工作。

11、网架安装的质量管理之土建工程操纵，规定保证将零部件放到相对部位，不能乱堆且不能出现毁坏和遗失状况，确保预埋件板表层环境整洁，中心线部位，规范高宽比及几何图形规格要精确，此外还需保证横纵向长短误差低于30mm，预埋件管理中心偏位差低于30mm，附近邻近埋件需低于15mm，相对附近大埋件高宽比差需低于30mm。