

昆明黑色土工膜 定做黑色土工膜 正瑞塑业

产品名称	昆明黑色土工膜 定做黑色土工膜 正瑞塑业
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

复合土工膜的接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有： 搭接：搭接宽度宜大于15cm； 热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5CM。(不推荐胶接，长时间水浸泡易开胶，定做黑色土工膜，防渗效果差.)

根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，复合黑色土工膜，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。由于复合土工膜良好的防渗效果，目前，宝鸡峡灌区节水改造与续建配套项目建设中，大量采用该材料，受到了设计、建设单位的广泛好评。

复合土工膜广泛应用于渠道防渗工程。近年来，土工合成材料在土木工程，昆明黑色土工膜，尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效，引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术，国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面，提出了规范性技术要求，大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用，结合施工实践，浅谈复合土工膜的应用技术。

土工膜的周头水库大坝复合土工膜防渗采取边挖、边铺、边夯、边护的区段循环作业。靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破复合土工膜。保护层土料一定要用夯打密实，保证干容重在1.5以上，并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破土工膜。在块石护面下面，应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层，以防止因水位变化，风浪等因素的影响而淘刷土料保护层，黑色土工膜价格，干砌块石采取人工挂线铺砌，石块应紧密嵌固，面层块石个体重

量应大于48kg，所有空隙均用小块石充填。

昆明黑色土工膜-定做黑色土工膜-正瑞塑业(诚信商家)由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司(www.dzdtcj.com)有实力，信誉好，在山东德州的塑料袋等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进正瑞塑业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.bzdcjzx.com)还是从事山东编织袋，山东塑料袋，山东包装袋的厂家，欢迎来电咨询。