

东莞厂房装修工程 东莞厂房改造 广东扬诚钢结构工程

产品名称	东莞厂房装修工程 东莞厂房改造 广东扬诚钢结构工程
公司名称	广东扬诚建筑装饰设计工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常平镇富鸿写字楼1202
联系电话	13711915130

产品详情

扬诚装饰公司专业承接钢结构工程，拥有多年的钢构搭建经验，掌握各种专业知识，经验丰富。安装员工持有电焊证，高空操作证，保险齐全，期待与各单位及各公司长期合作，为广大客户提供高品质的服务。

钢结构隔层的建造方法：

关键是槽钢两端的固定。钢结构隔层厂家固定的主要方法有：1.用角钢在墙上制成支撑框架，用膨胀螺丝将其锁定在墙上，然后用槽钢固定，或通过种植杆直接固定槽钢。此方法用于两端的壁为承重墙或梁经过的地方。膨胀螺钉固定在墙上，并且膨胀螺钉之间的间隔不超过200毫米。 2.在墙壁上打一个孔，然后将槽钢插入墙壁，槽钢的重量直接由墙壁承担。此方法用于承重墙或较厚的剪力墙。

钢结构隔层制作的工艺材料及方式有很多选择，有木质钢结构隔层，现浇钢结构隔层，钢结构隔层等。各有优势，钢结构隔层以其施工快捷，安全稳定，强度高，以及很高的性价比，应该被得到广泛应用应在别墅、复式楼房，需要隔空的建筑上。用钢板做墙面预埋件做钢梁的连接用锚栓将钢板锚固满焊，主梁用H型钢以200-125或250125毫米做主梁，档距横向排列以801205矩形管或14-16槽钢焊接，施加预应力，形成网状结构。钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板，再绑扎钢筋网2层，然后浇筑混凝土。

钢结构夹层设计要点：

1.钢结构龙骨架

一般主梁用工字钢、槽钢，次梁用方钢，角钢，主次梁的大小根据房子空间的大小与使用用途来选择。

2.铺设楼板

可根据楼层的面积来决定钢结构夹层楼板的是大面积的铺设还是裁成小块来铺设，铺楼板要注意楼板两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上，不要搭接在空处。

3.固定

使用自攻螺丝钉将楼板固定在钢龙骨上，注意要牢固。