

# 钢结构楼梯厂家 广莱实业 南昌钢结构楼梯

产品名称	钢结构楼梯厂家 广莱实业 南昌钢结构楼梯
公司名称	江西广莱实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面
联系电话	18850138836 18850138836

## 产品详情

钢结构夹层在施工过程中施工质量操控问题需要注意以下几点：

- 1.定位放线：依据施工图纸的尺寸，检测构架定位、标高的操控线。
- 2.打孔植化学锚栓：查看打孔的大小、深度、及清洁度。确保植入的化学锚栓能到达国家贵方要求的抗拉、抗震强度。
- 3.装置预埋件：查看预埋件与墙体的贴合密实到达的抗震作用。
- 4.吊装钢构件：查看钢构件吊装的安全性、确保一切钢构件在一个水平面上且笔直。
- 5.装置高强螺栓衔接钢梁与预埋件：查看衔接板与钢梁衔接处的结合，到达必定的抗滑移系数，选用高强栓紧固，操控其扭矩值误差不能超过标准  $\pm 3\%$ 。
- 6.焊接：查看一切焊口的质量，确保焊缝的高度宽度均匀共同。
- 7.压型钢板装置：依据施工图纸的铺板次序和方向，严厉按照排地图的铺设方向进行铺设，横向拼缝应平服，靠钢梁处接缝应密闭。
- 8.钢筋绑扎工程：查看钢筋的搭接长度，钢结构楼梯厂家，水平笔直。
- 9.浇筑混凝土工程：查看混凝土的平整度，留意养护避免呈现裂缝。

钢结构二层加层制作有哪些要求

## 一、 主要材料：

工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、楼承板、TGI-M14-20化学锚栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶粒、水泥、等。

## 二、 工艺流程：

预埋件确定 现场实际标高确定(确定主梁及次梁长度) 边框(接点)处理 主梁固定 次梁固定 板面焊接 钢丝网加固 轻体陶粒混凝土浇筑 主结构验收 除锈防锈(防火)。

## 三、 施工规范：

1、 确定预埋件：先去除墙皮，南昌钢结构楼梯，将预埋件在外，以确定其具体位置和尺寸，做主梁下料、连接的依据，去除墙皮时按照原墙面的标记展开去除，以免造成不必要的墙皮脱落，预埋件按设计要求。

2、 现场标高确定：根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原设计有所不同，必须请示公司设计部，待二次设计方案确定后方可施工，现场标高打水平线。

3、 主梁边框(接点)制作：边框采用100\*7mm角钢做主料，用YGI-M 12mm膨胀栓将预埋件固定，固定点间距 700mm。

4、 主梁准确长度经过现场实测，其误差 10mm，做到一梁一测量，然后建立数据册，按照数据册统一下料。次梁根据主梁间距确定，钢结构楼梯安装焊接，其误差 5mm。

钢结构工程的建造主要分为以下部分：

- 1、 预埋件，(能稳定厂房结构)
- 2、 柱子，钢结构楼梯设计厂家，一般用H型钢，或者C型钢(通常是用角钢把两根C型钢连接)
- 3、 梁，一般都用C型钢和H型钢，(中间积的高度根据梁的跨度来定)
- 4、 檩条：一般都用C型钢和Z型钢。
- 5、 支撑、拉条，通常是圆钢。
- 6、 瓦，分两种，种是单片瓦(彩钢瓦)。第二种是复合板。(两层彩涂板中间夹着聚氨酯或岩棉起到冬暖夏凉的作用，也有隔音防火的效果)。

钢结构楼梯厂家-广莱实业(在线咨询)-南昌钢结构楼梯由南昌恒诺贸易有限公司提供。“南昌喷漆,江西喷漆,南昌设备翻新,外墙喷漆,南昌钢结构厂房”就选南昌恒诺贸易有限公司(jxglsy.tz1288.com)，公司位于：南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面，多年来，广莱实业坚持为客户提供好的服务，联系人：章总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广莱实业期待成为您的长期合作伙伴！