

撬装加油装置管线拆除前期工作如何进行

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 撬装加油装置管线拆除前期工作如何进行 |
| 公司名称 | 济宁凯富特金属结构有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁高新区安全装备产业园A区德源路路东厂房 |
| 联系电话 | 0537-3338886 15205376151 |

产品详情

大家都知道撬装加油站中有很多的管线，这些管线可以传输油品。那么大家知道管线在拆除前需要做好那些工作吗？小编带大家了解一下。

在拆除短管之前，要将一铝盆放在法兰下方，用来收集管线内的余油，进而消除安全隐患。如果有螺栓生锈现象，要提前用一些柴油进行浸泡，要是还不能拆除可以用手锯进行切割，不得用氧炔焰切割刀进行切割，而且在切割的时候还要进行浇水进行冷却。发油管管线切断后，加油机下方的进油管法兰要松开而方便进气，进而促使发油管管线内的油品流出。

切割完成后，要对发油管进行冲洗，冲洗时要使用加油站内的自来水进行清洗，而且出水口还要放置一个盆子，用于盛放油水混合物，并且要妥善处理油水混合物。用防爆检测发油管线是否冲洗干净，如果检测不合格，要继续进行清洗。

发油管线冲洗合格后，根据要求开始进行拆除工作，但进行拆除工作之前要断开电源总闸。