

杭州市建筑用金属夹芯板耐火检测 工程验收

产品名称	杭州市建筑用金属夹芯板耐火检测 工程验收
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.80/项
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

5 工程验收

5.1 一般规定 5.1.1

夹芯板工程安装质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

5.1.2 夹芯板的检验批以同一品种的工程每500m²划分为一个检验批，不足500m²也应划分为一个检验批。

5.1.3 夹芯板墙体、屋面安装工程检验批划分方案应按表5.1.3中的规定执行。

表5.1.3 夹芯板墙体、屋面安装工程检验批划分方案表

工程量范围 (m ²)	单位样本面积 (m ²)	单位样本抽检面积 (m ² /处)	抽检数量 (处)	抽检总面积 (m ²)
100 ~ 500	100	10	5	5 × 10 = 50
501 ~ 2000	300	30	5	5 × 30 = 150
2001 ~ 5000	500	50	5	5 × 50 = 250
5001 ~ 10 000	800	80	5	5 × 80 = 400
> 10 000	1000	100	5	5 × 100 = 500

5.1.4

当提供的文件、记录及外观抽查结果符合有关要求时，方可进行验收。验收时应检查下列文件和记录：

- 1 夹芯板工程施工图、设计说明及其他设计文件；
- 2 夹芯板出厂合格证、性能检测报告及进场检查记录等；
- 3 隐蔽项目验收记录；
- 4 施工记录、分项工程施工质量验收记录表；
- 5 施工过程中重大技术问题的处理文件、工作记录和工程变更记录。

5.1.5 夹芯板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

- 1 各种预埋件、膨胀螺栓、钢板卡等锚固件的安装；
- 2 设计规定的隔声、防火密封要求及使用材料。

5.2 验收 5.2.1 检验批质量合格应符合下列规定： 1

主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格； 2 具有完整的施工操作依据、质量检查记录；

3 检查数量：每个检验批至少抽查10%，且不得少于50m²；不足50m²时应全数检查。 5.2.2

主控项目与一般项目的检验内容及检验标准应按表5.2.2的规定执行。