

贺州市厂房结构安全检测鉴定报告

产品名称	贺州市厂房结构安全检测鉴定报告
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

贺州市厂房结构安全检测鉴定报告

工业厂房构造检测服务评定预制构件、构造定级：

1预制构件（包含预制构件自身及预制构件间的节点）。

1) 预制构件的安全系数定级规范

a级：符合我国执行标准标准的安全系数规定，安全性，无须采取一定的有效措施；

b级：略低我国执行标准标准的安全系数规定，仍能考虑构造安全系数的低限水准规定，不危害安全性，可无须采取一定的有效措施；

c级：不符合我国执行标准标准的安全系数规定，危害安全性，应采取一定的有效措施；

d级：极不符合我国执行标准标准的安全系数规定，已比较严重危害安全性，务必立即或马上采取一定的有效措施。

2) 预制构件的应用性定级规范

a级：符合我国执行标准标准的一切正常应用规定，在总体目标使用年限可以一切正常应用，无须采取一定的有效措施；

b级：略低我国执行标准标准的一切正常应用规定，在总体目标使用年限内尚不显著危害一切正常应用，并不采取一定的有效措施；

c级：不符合我国执行标准标准的一切正常应用规定，在总体目标使用年限内显著危害一切正常应用，应采取一定的有效措施。

3) 预制构件的可信性定级规范：

a级：符合我国执行标准标准的可信性规定，安全性，在总体目标使用年限可以一切正常应用或尚不显著危害一切正常应用，无须采取一定的有效措施；

b级：略低我国执行标准标准的可信性规定，仍能考虑构造可信性的低限水准规定，不危害安全性，在总体目标使用年限可以一切正常应用或尚不显著危害一切正常应用，并不采取一定的有效措施；

c级：不符合我国执行标准标准的可信性规定，或危害安全性，或在总体目标使用年限显著危害一切正常应用，应采取一定的有效措施；

d级：极不符合我国执行标准标准的可信性规定，已比较严重危害安全性，务必马上采取一定的有效措施。

2构造系统软件

1) 构造系统软件的安全系数定级规范：

A级：符合我国执行标准标准的安全系数规定，不危害总体安全性，很有可能有某些主次预制构件宜采用适度对策；

B级：略低我国执行标准标准的安全系数规定，仍能考虑构造安全系数的低限水准规定，尚未明显危害总体安全性，很有可能有极个别预制构件应采取一定的有效措施；

C级：不符合我国执行标准标准的安全系数规定，危害总体安全性，应采取一定的有效措施，且很有可能有极个别预制构件务必马上采取一定的有效措施；

D级：极不符合我国执行标准标准的安全系数规定，已比较严重危害总体安全性，务必马上采取一定的有效措施。

2) 构造系统软件的应用性定级规范：

A级：符合我国执行标准标准的一切正常应用规定，在总体目标使用年限内不危害总体一切正常应用，很有可能有某些主次预制构件宜采用适度对策；

B级：略低我国执行标准标准的一切正常应用规定，在总体目标使用年限内尚不显著危害总体一切正常应用，很有可能有极个别预制构件应采取一定的有效措施；

C级：不符合我国执行标准标准的一切正常应用规定，在总体目标使用年限内显著危害总体一切正常应用，应采取一定的有效措施。

3) 构造系统软件的可信性定级规范

A级：符合我国执行标准标准的可信性规定，不危害总体安全性，在总体目标使用年限内不危害或不显著危害总体一切正常应用，很有可能有某些主次预制构件宜采用适度对策；

B级：略低我国执行标准标准的可信性规定，仍能考虑构造可信性的低限水准规定，尚未明显危害总体安全性，在总体目标使用年限内不危害或尚不显著危害总体一切正常应用，很有可能有极个别预制构件应采取一定的有效措施；

C级：不符合我国执行标准标准的可信性规定，或危害总体安全性，或在总体目标使用年限内危害总体一切正常应用，应采取一定的有效措施，且很有可能有个别预制构件务必马上采取一定的有效措施；

D级：极不符合我国执行标准标准的可信性规定，已比较严重危害总体安全性，务必马上采取一定的有效措施。

3 评定模块

一级：符合我国执行标准标准的可信性规定，不危害总体安全性，在总体目标使用年限内不危害总体一切正常应用，很有可能有个别主次预制构件宜采用适度对策；