

混凝土模块砖检查井砌筑方案

产品名称	混凝土模块砖检查井砌筑方案
公司名称	遵化市建丰建材有限公司
价格	4.00/块
规格参数	产地:保定市徐水区 型号:MY7 MY8 MY9 规格:314*180*170
公司地址	遵化市洪水川村路南
联系电话	13383249696 13383249696

产品详情

混凝土模块 混凝土模块砖 混凝土模块井是采用砼灌孔模块砌筑，砌完后再用砼灌孔。砼灌孔模块和混凝土空心砖有点相似。混凝土模块 混凝土模块砖 混凝土模块井如下：

(1) 井室（现浇）

现浇井室施工前应按设计图纸位置放线定位，并经监理工程师确认后，按照设计标高及尺寸进行施工。井室所用砂石料、钢筋、混凝土等材料必须现场取样经过实验室检测合格后方可投入使用。井盖按市政要求采用自调式防沉降球墨铸铁井盖，对已安装的设备采取必要的保护措施。

(2) 井室（预制）

路面位置根据要求采用预制井室。预制井室采购必须符合有关图集及规范要求，要做到三证齐全，经监理及甲方认可方可入场。根据图纸确定井室位置及标高，做好砼垫层，按定位线安装预制井室。

(3) 支墩

管道及管道附件的支墩应按设计要求及《给水排水标准图集》03SS505、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）施工。支墩应在坚固的地基上修筑。当无原状土做后背墙时，应采取措施保证支墩在受力作用下，不致破坏管道接口。管道支墩应在管道接口做完，管道位置固定后修筑。排水井井室在建筑工程是指连接上下游管道、接入支管或设置在阀门等管道附件处供养护人员在其中操作检修用的专用地下构筑物。一般用砖砌、混凝土或钢筋混凝土现浇或预制结构砌筑。

混凝土模块 混凝土模块砖 混凝土模块井的优点

1、安装方便，省工省时工厂化生产，质轻、运输方便，场地选择灵活，施工周期短，施工费用低，当天施工拼装镶嵌即可使用。

2、严密性好，该混凝土模块化粪池制作，技术领先，无裂缝、无渗漏，避免了传统化粪池，由于渗漏而影响地下水和建筑物的

安全。

3、绿色环保。

4、经济实用。

检查井正常是从大管径的下底口往上砌筑,井室是1.7M+管径D,井筒要保证大于40cm就可以了,井深=井筒(40cm以上)+井室(1.7m+管径D),具体按照图纸设计要求参照1-1还是2-2剖面做法.