

## 河道整治格宾石笼制造厂【流水线作业】

产品名称	河道整治格宾石笼制造厂【流水线作业】
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:瑞宏 网丝:2.0-4.0 网孔:6*8 8*10等
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	15531808838 15531808838

## 产品详情

### 河道整治格宾石笼制造厂【流水线作业】

河道整治包括了治导、疏浚和护岸等工程，而格宾石笼在河道整治中不仅担任着抵御洪水、防止水土流失的角色同时还兼具着净化水质、美化周边环境的职责，它是由高镀锌低碳钢丝经重型六角网机器编织、剪切、翻边、组装而成，箱内由间隔1米的隔板（双绞合六边形金属网片）分成若干单元格，为了加强石笼网箱结构的强度，所有的面网板边端均采用直径更粗的钢丝，施工过程中配以块石、毛石进行填充即可。

### 格宾石笼种类及规格参数：

网孔：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm

丝径：2.0-4.0mm(注：为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

- 1.网垫：长2~6m，宽1~3m，高0.15~0.4m，间格网片数1~5片。
- 2.网箱：长1~4m，宽1m，高0.5~1m，间格网片数1~3片。
- 3.网片规格：网孔大小一般为60×80~120×150(mm×mm)，抗拉强度不小于37~44kN/m。 [1]
- 4.网片材料:一般采用热镀锌(铝或铝加锌)钢丝、聚氯乙烯+热镀锌(铝或铝加锌)钢丝。

### 格宾石笼安装流程：

- 1、将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 2、将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。
- 3、当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。
- 4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm
- 5、安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。
- 6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8 ~ 20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。