

吴忠防火防爆地坪不发火砂浆施工工艺

产品名称	吴忠防火防爆地坪不发火砂浆施工工艺
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

施工工艺（撒布施工）

1：工艺流程：

混凝土浇筑 -撒布不发火砂浆材料 -养护

灌浆料材料：在设备基础灌浆完毕后，如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹工具轻轻铲除。不得将正在运转的机器的震动传给设备基础，在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。HL-40A结构改造加固专用灌浆料是一种含有水泥和经严格选择级配的天然骨料，配合复合外加剂，和矿物掺合料等原材料，经工业化生产的具有合理级分的干混料。对钢筋无锈蚀作用，当与一定量的水充分混合后，便具有可灌浆的流动度、微、高的早期和后期强度，不泌水等性能。

2：施工

1要施工的面上浇筑混凝土，初凝时开始施工

2浇筑混凝土之后，混凝土初凝之前开始撒布2-3厚防静电、不发火耐磨面层。

3匀交叉撒布不发火防静电水泥砂浆，随打随抹光

4量,每平方用6kg.

5工收光抹平

6.养护：地面压光完工后 24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于 7d当抗压强度达 5MPa才能上人。

7.冬期施工时，室内温度不得低于+5 。

灌浆料材料：两排孔或多排孔帷幕，大都先钻灌下游排，再钻灌上游排，后钻灌中间排。同一排孔多按3个次序钻灌。灌浆均采用全孔分段灌浆法。灌浆压力是指装在孔口处压力表指示的压力值。岩石帷幕灌浆压力，表层不宜小于1~1.5倍水头，底部宜为2~3倍水头。砂砾石层帷幕灌浆压力尽可能大些，以不引起地面抬动或虽有抬动但不超过允许值为限。一般情况，灌浆孔下部比上部的压力大，后序孔比前序孔压力大,中排孔比边排孔压力大,以保证幕体灌注密实。灌浆开始后，一般采用一次升压法，即将压力尽快升到设计压力值。