车间装修工程 惠州厂房装修工程 联合居装饰

产品名称	车间装修工程 惠州厂房装修工程 联合居装饰
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

施工工艺之中空玻璃砖墙

、材料特性：

1）中空玻璃砖是由两块玻璃经高温压铸且四边密封的空心砖块，店面装修工程，以熔结或胶结成整体；玻璃砖有单腔、双腔两种；

2）玻璃砖有控热、隔音、结露的特点；

3）玻璃砖规格一般有200毫米*200毫米*90毫米，150毫米*150毫米*40毫米；

4）中空玻璃砖一般有光面、花纹饰面及各种颜色。

2、中空玻璃砖墙施工：

1）按设计要求对基层附着物或装饰主体进行施工、清理；

2）按设计要求及材料规格放样并用双线细钢丝进行拉网分隔；

3）将玻璃砖置入钢丝网内，并用白水泥或玻璃胶将玻璃砖进行砌制粘贴；

4）玻璃砖施工完毕，清理表层溢出的粘贴材料，并对整个砖面进行清理；

5）对附着物或装饰主体做涂饰或油漆工程。

施工工艺之电工灯具以及开关插座面板的安装

应该在墙面刷涂料或贴墙纸的工作完成后，再进行灯具的安装及开关插座面板的安装工作。曾经有过这样的事例：某公司施工时，为节省人员开支，办公楼装修工程，在工序安排上让电工过早安装了开关插座，用壁纸刀裁开关插座面板的开口时，不小心把面板划花了。

安装技巧是：

1、首尾相接。荧光灯要一根根接一根地装。由于不是经常用漫射灯的，所以别心痛。

2、灯管的位置与造型天花的灯槽框边同一水平。

3、有弧形的地方可用小光管(荧光灯)，车间装修工程，别一根大的了事。

4、灯的颜色可用白色、黄色和蓝色(紫色)的。别的颜色千万别用，犹其是红色和绿色。

1、材料准备：

1）铝合金、PVC扣板一般有条型、块型两大类；按设计要求准备材料；

2）铝合金一般采用轻钢龙骨，惠州厂房装修工程，PVC扣板一般
采用木质龙骨；铝合金、PVC扣板均须使用罩面边角；

2、吊顶施工：

1）按设计要求在天面放线，并用油压钻对天面钻孔，将带钩膨胀螺栓打入孔中；

2）按材料规格安装龙骨及边角；用龙骨卡将龙骨固定；

3）将扣板卡入龙骨中；

车间装修工程-惠州厂房装修工程-联合居装饰由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司（www.lianheju.com）是从事“建筑装修装饰工程,建筑幕墙工程,建筑智能化工程的设计,施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李小姐。