

别墅装修工程 联合居装饰 潮州店面装修工程

产品名称	别墅装修工程 联合居装饰 潮州店面装修工程
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

施工工艺之?方块石膏板吊顶

石膏在室内装修工程中使用及其频繁，石膏吊顶需要注意哪些了？

1、材料准备

1) 方块石膏板一般为60CM*60CM规格成型材料；

2) 方块石膏板一般采用轻钢龙骨；

2、吊顶施工：

1) 按设计要求在天面放线，并用油压钻对天面钻孔，将膨胀螺栓打入孔中；

2) 按设计要求将铁丝与膨胀螺栓连接；

3) 按设计要求及材料规格架设龙骨，并将龙骨与铁丝连接；

4) 将石膏板卡入龙骨中；

施工工艺之材料的基本要求

1、材料采购要求

1) 所采购材料必须具有质量检验合格证、环保检验证，产品包装或标识上有中文产品名称、规格、

型号、生产厂家、地址、产品有效期，必须符合国家相关环保标准、卫生标准和消防标准。

2) 采购材料时，须使用测水仪等检测设备对产品质量进行检测；

3) 采购材料入库时，潮州店面装修工程，应做好验收工作。

2、材料保管要求

1) 库存材料须堆放整齐、进行分门别类专人保管；

2) 木制材料须存放于干燥通风地段，并做好防火、防水、防虫工作；

3) 库存材料须做到先进先出，减少积压。

3、材料发放要求

1) 材料销售员根据出货单组织发放材料；

2) 库存材料须做到先进先出，对因材料质量引起的库存积压，要及时处理；

3) 发放材料须采取出库、核实的方式进行。

4、材料使用要求

1) 施工单位须基本使用本公司供应材料；

2) 对公司供应材料进行采购时，须对材料数量、材料质量及相关标识进行验收；

3) 应工程要求须使用非本公司供应材料时，须有材料供应部门负责人证实及质管中心相关负责人同意；

4) 使用非本公司供应材料须沿用本公司相应材质标准。

5) 临时用电动电力电必须用电缆线。

1、施工准备：

1) 采用水泥砂浆对地面进行找平；

2) 防虫工程施工完毕；

3) 施工地带天面、墙面基本施工完毕；

2、材料准备：

1) 木地板主要材料有：烤漆实木地板、素面实木地板、复合木地板、实木复合地板等；

2) 辅助材料有：9MM夹板、12MM夹板、防潮纸、白乳胶等；

3) 按设计要求准备材料；

3、烤漆地板铺贴：

- 1) 预设地脚线位：按设计要求及材料标准，车间装修工程，在墙体地脚处弹水平线，找出地脚线位；用油压钻打孔，将木楔打入孔中；
- 2) 将地面清扫干净，在地面铺上防潮纸，用9厘板或12厘板规格，按300MM*2440MM规格开板，用水泥钢钉将其接钉在防潮纸上面：板与板之间、与墙体之间留1—2CM的收缩槽；
- 3) 将地板背面开三条放力槽，槽深约至板厚一半；
- 4) 对地板颜色进行挑选整理，对颜色基本一致的，进行分区域地铺设，色差比较大的换到床底下或工人房、写字台下面，尽量保持整体美观；
- 5) 按整个铺贴面积打纵横90度直线，将地板按线铺设；
- 6) 地板四边接口打白胶，错缝铺贴；
- 7) 将地脚实木线安装在预设的木楔上。

4、素木地板铺贴：

- 1) 预设地脚线位：按设计要求及材料标准，在墙体地脚处弹水平线，找出地脚线位；用油压钻打孔，将木楔打入孔中；
- 2) 将地面清扫干净，在地面铺上防潮纸，用9厘板或12厘板规格按300MM*2440MM规格开板，用水泥钢钉将其直接钉在防潮纸上面；板与板之间、与墙体之间留1——2CM的收缩槽；
- 3) 将地板背面开三条放力槽，槽深约至板厚一半；
- 4) 对地板颜色进行挑选整理，对颜色基本一致的，进行分区域地铺设，色差比较大的换到床底下或工人房、写字台下面，尽量保持整体美观；
- 5) 按整个铺贴面积打纵横90度直线，将地板按线铺设；
- 6) 地板四边接口打白胶及直钉，错缝铺贴，别墅装修工程，铺贴不宜过紧；
- 7) 对地板进行粗磨，使地板表层基本平整；
- 8) 对地板进行细磨，打掉粗磨痕迹；
- 9) 将锯沫与补缝腻子调和，对地板缝隙进行修补填平；
- 10) 用400#砂纸将补缝处腻子进行打磨；
- 11) 制作地脚线：将9MM板固定在预设的木楔上，在9MM板上用白乳胶加纹钉将饰面板固定，办公场地装修工程，封边线；
- 12) 对地板、地脚线进行油漆处理。

5、复合（复合实木）地板铺贴：

- 1) 将地面清扫干净，在地面铺上防潮纸；
- 2) 按整个铺贴面积打纵横90度直线，将地板按线铺设；
- 3) 地板四边接口打白胶，错缝铺贴；
- 4) 安装地脚线。

6、施工要求及注意事项：

- 1) 地面铺贴地板对地面进行打平处理工程，须在未进行细木制作工程前完成，并应湿水养护；待地面完全干燥后，方能进行细木制作工程施工；
- 2) 地板铺贴缝位置应一致，墙角、柜角、门坎边预留8——10MM的收缩缝；
- 3) 所有地板拼缝应严密，接缝无明显高低；
- 4) 与门框交接处，须将地板插入门框下；
- 5) 每个独立区域所铺贴的实木地板，颜色应尽量一致。

别墅装修工程-联合居装饰(在线咨询)-潮州店面装修工程由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。“建筑装修装饰工程,建筑幕墙工程,建筑智能化工程的设计,施工”就选深圳市联合居装饰工程有限公司(www.lianheju.com)，公司位于：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号创客小镇17栋2层210，多年来，联合居装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：李小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联合居装饰期待成为您的长期合作伙伴！