

井壁模块规格 科振市政设施可定制批发 湖北井壁模块

产品名称	井壁模块规格 科振市政设施可定制批发 湖北井壁模块
公司名称	襄阳科振市政设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区老机场路中段
联系电话	13908676119

产品详情

井壁模块拆模后，必须要立即在井壁上覆盖草帘子或麻包片保灌浆料标准湿养护，注意覆盖严密，沿井壁高度方向每隔1-1.5m的高度捆一到绳子。在草帘子上面浇水进行养护，控制井壁表面温度与水的温差不超过20 为宜，浇水要及时，到位，湖北井壁模块，灌浆料表面不得见白，从而方便控制。养护期从拆模板开始算起要有7天的时间，在整个养护期中，要注意不得将水直接浇在灌浆料表面，以免造成灌浆料的内外温度应力过大，造成灌浆料因为温度产生裂缝。

砌筑混凝土井壁模块。

(1) 砌筑前，井壁模块规格，先按隔墙长度方向摆块，后的位置不足一块时，可将混凝土井壁模块锯切成需要的规格。

(2) 混凝土井壁模块采取自下而上阶梯形式的砌筑方法，井壁模块施工，周围的企口吻接，错缝砌筑。砌筑时，混凝土井壁模块的长度方向与墙平行，榫槽向下。

(3) 混凝土井壁模块的水平和竖向粘结缝应横平、竖直，厚薄均匀，密实饱满。砌筑时，随时用手力向横、竖接缝处挤压，或用专用的带榫头的垫板对准榫槽压紧，用橡胶锤敲击垫板使缝挤实，并随手将从缝中挤出粘结剂刮去。

襄阳不锈钢井盖，井壁模块送样，襄阳井盖价格，襄阳排水沟盖板厂家对于石材装饰不锈钢井盖装不下是什么原因?下面由不锈钢井盖的专业人员介绍一下：

1、制造方或销售方没有按照特定图纸生产，或者生产不规范导致尺寸有偏差，生产用料偏薄导致石材安

装后变形

- 2、 不锈钢井盖对外尺寸的测量很重要，对铺装在内的石材需要进行相应的切割
- 3、 同城不锈钢井盖是检方部分有圆形，石材铺装的时候应当预留好对应的尺寸偏大一点2mm。

井壁模块规格-科振市政设施可定制批发-湖北井壁模块由襄阳科振市政设施有限公司提供。“井壁模块,井盖,钢纤维检查井盖,透水砖”就选襄阳科振市政设施有限公司（www.kzszss.com），公司位于：襄阳市高新区老机场路中段，多年来，科振市政设施坚持为客户提供好的服务，联系人：姜总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科振市政设施期待成为您的长期合作伙伴！