

# 满夯施工方案 强夯施工选久森强夯 扬州满夯

产品名称	满夯施工方案 强夯施工选久森强夯 扬州满夯
公司名称	德州久森基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州东经济开发区工业园
联系电话	15288897456

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州久森基础工程有限公司

强夯施工的注意事项：

强夯起重机的臂杆、脱钩器、夯锤及起重索具等主要构、部件的材料及制作质量必经过严格检查，凡不符合设计要求的一律不得使用。

从夯锤提升到夯锤落下，扬州满夯，机下人员必须离开夯点20m以外，非工作人员应远离夯点30m以外。严禁在起重机正前方和起重机臂杆下站立。严格按照国家的消防条例规定，在施工现场、临设办公、生产、生活区建立和执行防火管理制度，满夯施工队，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

满夯适用于碎石土、砂土、低丰满度粉土、粘性土、湿陷性黄土、高回填土、杂填土等地基加固工程;也可用于粉土及粉砂液化的地基加固工程;但不得用于不允许对工程周围建筑物和设备有必定振动影响的地基加固工程，有必要用时，应选用防震、隔震办法。

满夯前应平整场所，周围作好排水沟，按夯点安置测量放线承认夯位。地下水位较高时，应选用降低地下水位后再强夯。

满夯的时候要留心安全方法：

- 1、有必要对全体施工人员进行安全教育，并严峻实行安全操作规程。
- 2、起重机的运用应恪守操作规程。为避免夯击时击上设备，起重机应有防护设备和方法，并常常检查和保养有关部件。
- 3、施工中应常常性对夯锤、脱钩设备、吊车臂杆和起重索具等有关键部位进行检查。发现问题，有必要及时选用有用方法。
- 4、全部现场作业人员有必要戴安全帽。以夯坑为中心，满夯施工方案，20m半径规模划定安全线，夯击过程中，除起重机司机外，全部人员均退到安全线以外，避免飞石击人。

满夯施工方案-强夯施工选久森强夯-

扬州满夯由德州久森基础工程有限公司提供。德州久森基础工程有限公司（[www.dzjiusen.com](http://www.dzjiusen.com)）是山东德州,工程施工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在久森强夯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创久森强夯更加美好的未来。同时本公司（[www.qianghangdui.com](http://www.qianghangdui.com)）还是从事高速路强夯施工队，地基强夯施工队，路基强夯施工队的厂家，欢迎来电咨询。