

佛山办公室装修工程 店面装修工程 联合居装饰

产品名称	佛山办公室装修工程 店面装修工程 联合居装饰
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

施工工艺之油漆工程

一、 一般要求

1、 细木制品油漆要求：

- 1) 饰面板及装饰实木线条在施工使用前，须对其涂刷两遍油漆底漆，以防止其在施工过程中间污秽；
- 2) 油漆处理须在木质施工件全部制作完毕后施工；

2、 墙体油漆要求：

- 1) 须在隐蔽工程施工完毕且验收合格后及木质工程制作完毕且固定后方能施工；
- 2) 墙体油漆施工前，如墙体有裂缝或其他大面积不平，须先进行基层处理；

二、 工器具准备：

- 1、 细木制品油漆工器具准备：羊毛排刷、400#——800#砂纸；
- 2、 墙体油漆工器具准备：羊毛排刷、羊毛滚桶、海绵滚桶、320#——600#砂纸；

施工工艺之吊顶工程

施工程序：水平放线安设地点、吊筋安装龙骨防火（防腐）处理安装罩面板

(一)石膏板吊顶

施工工艺：

- 1.木龙骨材质要求保证没有劈裂、腐蚀、虫眼、死节。含水率低于10%。木龙骨规格应不小于2030毫米，会议室装修工程，龙骨间距不小于300300毫米；（用钉子和乳胶漆联结固定）。严禁只用枪钉连接。吊顶面积较大时，木龙骨应作榫接。
- 2.木龙骨粉刷防火涂料。
- 3.吊顶所用纸面石膏板一般规格9毫米厚，须在无应力状态下进行固定，并应用自攻螺钉固定在龙骨上，螺钉与纸面石膏板边距以15—20毫米为宜，钉距以150—170毫米为宜，钉帽嵌入石膏板深度以0.5—1毫米为宜，并不使纸面破损，钉帽应刷防锈漆，钉眼用石膏腻子抹平。
- 4.纸面石膏板铺设平均，布局合理，石膏板的对接缝应均匀一致。
- 5.缝隙处应嵌入嵌缝腻子，外贴尼龙封口带，刮腻子补平。

(二)胶合板吊顶（有造型）

施工工艺

- 1.造型用胶合板拼接，且接缝处应按要求进行板缝处理；
- 2.胶合板应使用圆钉帽拍扁固定，办公场地装修工程，以提高板材执钉能力，钉距为80—150毫米，钉帽嵌入板而0.5—1毫米，钉眼用油性腻子平；
- 3.木龙骨施工工艺同上，如果是梯层分级吊顶，在变标高位置的边缘应布置吊点。

(三)扣板吊顶（PVC铝扣板吊顶）

施工工艺

- 1.固定时，钉距不能大于200毫米，扣板应做到无色差，店面装修工程，无变形，无污迹，安装时应做到拼接整齐、平直；
- 2.木龙骨吊顶木方不小于2530毫米，且木方规矩，木龙骨材质要求保证没有劈裂、腐蚀、虫眼、死节；
- 3.墙角应用塑料钉角线扣实，对缝严密，与墙四周连接严密，缝隙均匀。

1：确定线路终端插座的位置 墙面标画出准确的位置和尺寸 就近的同类插座引线

2：导线要分色、要穿1.2厚的pvc套管保护，接线盒外预留电线15公分，套管与接线盒用锁母连接，布线两米以内一个固定点，用弹簧冷弯管拐弯，三个固定点固定。管与管用管接加pvc胶相接。盒与盒之间布线的拐弯处少于两个。民用住宅一般照明1.5---2.5平方，动力4---6平方塑铜导线。

3：.插座在墙的上部，在墙面垂直向上开槽，至墙的顶部安装装饰角线的安装线内；在墙的下部，垂直向下开槽，至安装踢脚板的底部。

4：开槽深度应一致，槽线及顶直，应先在墙面弹出控制线后，再用云石机切割墙面，人工开槽。

5：导线装入套管后，应使用导线固定夹子，先固定在墙内及墙面后，佛山办公室装修工程，不需要经过验收、核实工程量后再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。

6：验收时：所用导线与电表箱配套，所有改造线路能够置换，开关、插座的接法正确。

佛山办公室装修工程-店面装修工程-联合居装饰(推荐商家)由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司（www.lianheju.com）有实力，信誉好，在广东深圳的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进联合居装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！