

工程资料代做 西安长安区土地整治工程资料代做

产品名称	工程资料代做 西安长安区土地整治工程资料代做
公司名称	西安铭优电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区科技二路
联系电话	15829615660

产品详情

吊篮施工事项，务必挨个检查！

一、施工方案

吊篮使用必须要有专项施工方案，且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算；

专项施工方案必须要经过审核、审批。

设置要求：

- 1、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案，或对吊篮支架支撑处结构（一般为楼板或屋面）的承载进行验算。
- 2、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核通过的，由施工企业技术负责人签字，加盖单位法人公章后报监理企业，西安南郊代做公路工程竣工资料，由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。

二、安全装置

吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁

防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内

设置要求：

- 1、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。

2、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。

3、吊篮的防坠落装置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中，使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。

4、当悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时，即能自动锁住安全绳，并在不超过200mm的距离内停住。

吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣，安全绳应固定在建筑物的可靠位置

设置要求：

1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣，安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。

2、安全绳应使用锦纶安全绳，并且整绳挂设，不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股，绳头不得留有散丝，在接近焊接、切割、热源等场所时，应对安全绳进行保护，所有零部件应顺滑，无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。

3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内，且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。

吊篮上应设上限位装置，且限位装置灵敏可靠

设置要求：吊篮应安装上限位装置，宜安装下限位装置。

甲方土建工程师跟施工方的施工员具体区别体现在哪几点呢？

1、岗位涉及范围不同

从刚才以上的施工方跟甲方土建工程师的职责对比，我们就能很轻易的看出来差别了。土建工程师对内要面对总包和分包单位，对外要把控质量、安全、规划、环保等等部门，不仅要负责现场，还要协调甲方项目经理完成各种证照办理。而施工员一般只关注施工现场，对外的事情由乙方项目经理进行协调。

2、管理的目标也不一样

作为开发商的甲方土建工程师，管理对象主要是现场的总包方，当然还会涉及一些甲方自主分包的单位，比如涂料、幕墙、门窗、保温等等，但是施工员的管理对象主要是现场的各种劳务班组。

3、专业能力素质要求不同

甲方土建工程师同时要懂得采购、成本、现场管理多个方面的知识，但是对现场管理的知识不必像施工员那么精细，施工员主要关注的就是现场管理，包含定位放线、劳务安排、机具调配等等具体事宜。

4、双方重点不同

土建工程师代表的是甲方，也就是付钱的一方，注重的是项目进度、成本，对于质量一般交给监理把控。但是施工员代表的是施工一方，需要关注的就是施工进度、质量等，对于成本反而不那么重视，因为成本自有甲方买单。

露筋：即混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部出来，未被混凝土包裹。

产生的原因：

浇筑混凝土时钢筋保护层垫块位移、太少或漏放，致使钢筋紧贴模板；

构件截面小、钢筋密，石子卡在钢筋上阻止了砂浆充满模板；

混凝土配合比不当、离析、露筋处缺浆漏浆；

浇筑前木模板未湿润，脱模时粘掉保护层混凝土等。

防治措施：

浇筑混凝土前应检查钢筋及保护层垫块位置正确，木模板应充分湿润；

钢筋密集时粗集料应选用适当粒径的石子；

保证混凝土配合比与和易性符合设计要求；

处理方法：表面露筋可洗净后在表面抹1：2水泥砂浆，露筋较深应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实。

工程资料代做-西安长安区土地整治工程资料代做由西安铭优电子科技有限公司提供。西安铭优电子科技有限公司是从事“代做各类工程资料,工程量预算,工程标书,工程制图等服务”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黎经理。