

尊威陶瓷 园林地铺石 淄博地铺石

产品名称	尊威陶瓷 园林地铺石 淄博地铺石
公司名称	福建尊威陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号
联系电话	13599945533

产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

生态地铺石在使用过程中应注意哪些问题

1??产品质量问题。从生产角度看，生态地铺石是由建筑废料、固体工业废料和生活垃圾，经粉碎、成型、烧制而成。其采用高温瓷化技术，将砖体瓷化的同时，产生出蜂窝状的颗粒型结构，保证了生态地铺石高强度与高透水性，提高了产品的稳定性。

2??施工工艺问题。施工工艺决定了路面层的渗透系数和铺装层容水量，从而直接影响降雨径流关系。如果施工工艺从面层到垫层的渗透系数和孔隙率依次增大时，透水路面吸纳雨水的容量也增大，反之则减小。

3??因地制宜问题。我国地大物博，不同地区的土壤、气候、地下水位差别很大。以北方地区为例，冬季气温偏低，雨雪渗入透水砖的孔隙后会出现冻融循环，而生态地铺石在夏热冬冷地区冻循环可达25次，无需担心因温度问题导致生态地铺石质量发生变化。

4??寿命问题。生态地铺石成型采用二次布料一次高压成型的工艺，保证了产品的强度及结构性能的稳定，提高了产品的使用寿命。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙

引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

石材铺装技巧

一、施工准备

1.材料准备

园路铺装工程中，铺装材料准备工作较大，为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案，庭院地铺石，然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。

2.场地放样

按照设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。

二、场地平整与找坡

1.挖方与填方施工

填方区的堆填顺序应当先深后浅、先分层填实深处，后填浅处，每填一层就夯实一层。直到设计的标高处。挖方过程中挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，以后再填入花坛、种植地中。

2.场地平整与找坡

挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，变地面平整度变化限制在0.05m内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，淄博地铺石，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

铺石施工中常见通病及防治

1、泛水过小或局部倒坡、地漏标高过高；基层有凹坑，造成局部存水；基层坡度未找好，形成坡度过小或倒坡。

解决办法：给准墙上+500mm水平线，地漏标高要正确，广场地铺石，并要根据状标筋的标高和坡度施工

。应使地漏低于周围面层5mm。

2、地面不平，出现小高低铺石的厚度不一致，地面不平或铺铺石未拍平、敲实；上人太多或过早；养护不利等因素造成。

解决办法：铺贴时要拍实、拍平；铺好地面后应封闭入口，防止过早上人，有了强度后方可上人操作。

3、面层空鼓，主要原因：一是基层清理不净，浇水不透，早期脱水所造成的；二是上人过早，粘结砂浆未达到强度时，受到外力振动，使铺石与粘结层脱离而空鼓。

解决办法：加强清理和施工前基层的检查；注意控制上人施工的时间；加强养护工作。

4、水泥代铺石打补丁，不足整块铺石时，不切半砖或小条砖铺贴，园林地铺石，而采用砂浆修补凑和，形成“黑边”，影响观感。

解决办法：按规矩进行砖块切割、铺贴。

尊威陶瓷(图)-园林地铺石-淄博地铺石由福建尊威陶瓷有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建尊威陶瓷有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!