

定制尺寸水泥装配式桥墩步板钢模板施工

产品名称	定制尺寸水泥装配式桥墩步板钢模板施工
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

产品详情

装配式桥梁步道板模具的安装施工介绍，在装配式步道板是可以先架设桥梁步道板梁并安装临时翼缘支撑，桥梁步道板钢模具的生产养护达到设计的强度后，步道板模具由平板运输车运至桥位处，采用吊车进行吊装就位。在步道板模具施工时。可以一边先吊装桥面板，一边进行步道板的焊接用来固定剪力钉与步道板外伸钢筋，待焊接的工程完工后，安装步道板钢模具湿接缝钢筋、模板，浇筑湿接缝混凝土，与步道板钢模具形成整体，在之后拆除湿接缝模具及临时翼缘支撑，吊车前移，再去安装前面的步道板钢模具和浇筑湿接缝，循环往复直至步道板钢模具安装施工完成。对于步道板钢模具来说模具底部、外漏钢筋都需要进行清洗，将多余的水泥浆、浮浆、铁锈等清理干净后吊运到安装步板模具人工配合的相对位。