

施工制作混凝土步板钢模具强度

产品名称	施工制作混凝土步板钢模具强度
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

产品详情

桥墩步板模具制作的步板在桥墩上是属于车辆荷载的直接载体，钢板和水泥的桥面板作为桥墩的上部结构，它是整个桥梁施工的关键工序，其施工质量的好坏不仅仅是严格影响着桥梁的外观质量美观，也是很直接的关系到了桥梁的内在施工质量和使用寿命，是真个桥梁步板模具施工质量控制的一项重难点。目前步道板钢模具与钢梁的链接方法大致可以分为两种，一种为预制施工法，还有一种为现浇施工法。采用预制施工可以再前期完场步板模具的会做与养护的工作，节约工期，且可以便于后期的使用更换；采用现浇施工，结构的整体性比之预制施工会更好一点，但是相对来说施工会慢一些，后期的单块破损也不是很利于更换。该工程的桥墩步道板钢模具施工生产和蒸汽养护需要在同一台座上进行。

桥墩步道板钢模具在养护的时候可以在底部台座上布置好蒸汽养护的管道，然后在采用配套的养护罩封闭分隔单独的进行养护。蒸汽养护全程采用这电脑的控制，桥梁步板模具用混凝土和水泥制作的强度高，外观制作质量优良，施工性能可靠。步道板模具的预制生产时需要在预制厂家中先浇筑水泥制作出水泥件，然后运至现场采用施工的工程车吊起来进行拼装制作；现浇施工则是可以直接将模具安装至预先做好的坑内，然后在模具中浇筑水泥，施工完毕后，再把模具拆除就好了。步道板架设于钢板梁之上，步板外伸钢筋和焊接于钢板梁上的剪力钉绑扎形成钢筋网，通过湿接缝现浇混凝土连成整体。桥墩步道板钢模具链接性能可靠，而且桥墩步道板面的结构整体制作性能也很好。