

孝感EPDM塑胶跑道

产品名称	孝感EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

施工工艺

一、 施工的步骤

清扫场地 基础处理 刷底涂胶水 混合搅拌 铺彩色EPDM颗粒 确认图案 测量画线 竣工

二、 施工前的准备工作

1. 检查基础是否能施工：基础平整度、排水坡度、密实度（水泥基础标号不能低于C20，沥青基础表面密度实度95%以上），施工前一定要保持场地干燥，不能有水。
2. 勘测场地面积：了解工程量及工程内容，清点现场材料，计算材料总量够不够完成该工程量，才能在施工过程中正确搭配使用材料，不会导致工程结束时材料不够或有较多剩余。

三、 施工工艺要求

- 1、 施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、 表面预处理 在符合要求的基础上，不能存在任何脏物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增强其与地面的粘接能力。
- 3、 施工前必须做小样试验注意以下问题 a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。 b：24

小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

4、工前的准备工作材料、工具设备（拍板、碾子、润滑水、车、耙、搅拌机等）、辅料准备。

5、施工人员要求 标场球场施工人员 少不得少于五人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

6、施工：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用手工磨平，磨平接缝，保持整体平整。

7、场地厚度要求 按图纸或甲方要求施工。

8、施工注意事项（手工）：

一般施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

混料搅拌一定要充分均匀。

每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

修边时一定要整齐。

一定要严格按照比例进行配料。面层EPDM颗粒：胶水 = 1:6

场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。