

合肥塑胶跑道施工

产品名称	合肥塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

透气型塑胶跑道施工方案|透气型塑胶跑道的使用摊铺机摊铺施工工艺

透气型塑胶跑道是具有透气性能的环保型材料，透气型塑胶跑道在经过充分的准备下，就可以进行基材摊铺的施工工艺了。地亿建设给大家介绍透气型塑胶跑道基材摊铺的具体施工工艺。

一、基材混合搅拌

- 1、材料搅拌场所应该铺设胶布或塑料布，避免沾污地面，从而影响施工质量。
- 2、搅拌桶的容量为搅拌量的1.5—2倍，使用前搅拌桶应该干燥和清洁。
- 3、混合材料时应该先倒入单组分粘接剂，使搅拌桶全面浸附后再倒入黑胶粒。
- 4、搅拌时间根据具体温度与湿度而定，在70%湿度、25 温度下，基本混合搅拌时间约为3.5分钟，同时要求99%以上胶粒裹上粘接剂才可以出料，搅拌均匀的混合料应该及时运送到作业区。
- 5、材料需要量根据搅拌器容量确定总量，然后按配比用磅秤准确称量。搅拌时应该避免水份直接进入搅拌容器。
- 6、每次投料数量、搅拌时间及时记录，当天汇总总结。
- 7、步骤：放料 称量 投料 搅拌 出料。

二、基材的机械摊铺

- 1、检查并调整摊铺机调节器高度，对施工面四周用板材进行封堵，并作手工包边处理。
- 2、将搅拌均匀的基材倒入摊铺机进料区域。
- 3、机械有效宽度两侧出现漏料时应及时手工补料，并清理余料和洒落料。
- 4、边角处和排水孔位置用镘刀进行小角度批刮，并及时添加或减除，避免凹陷或隆起。
- 5、摊铺机每前进3-5m距离后，检查人员用直钢尺测量基材厚度，厚度控制 10mm。
- 6、排水孔下部用玻璃纤维网格布垫底，方便排水。
- 7、及时清除溅落在基材完成面上的杂物等。
- 8、作业面交接处需用镘刀作接缝处理，做到基本无高差。
- 9、确定收口位置，并提前贴好胶带。
- 10、全部基材摊铺完毕后需及时清除胶带。

三、局部修整

- 1、纵向和横向施工接缝和不平处，需用专用平面磨光机磨平，直到基本无高差。
- 2、局部毛刺、未清理已固化洒落料，需用磨光机磨平。
- 3、内、外侧余料需及时清理。
- 4、外包角角度应该一致，控制在45°角左右，外侧边线线迹清晰。

以上就是透气型塑胶跑道的基材摊铺的具体施工工艺，透气性塑胶跑道的施工工艺需要按照步骤严谨进行，才能充分保证跑道的质量。