

廊坊硅pu地坪漆球场,羽毛球馆硅pu地面,丙烯酸篮球场工厂,

产品名称	廊坊硅pu地坪漆球场,羽毛球馆硅pu地面,丙烯酸篮球场工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅pu材料(又称聚氨脂材料)对基础要求,水泥、沥青,实际厚度应为4.5mm理想效果厚度优点:弹性好,质感好;缺点:球路变化大,容易造成运动员膝盖受伤,耐磨性与抗紫外线能力较差,运动时出现的黑色痕迹不易清洗。雨后半个小时左右方恢复使用,但部分类型产品会出现打滑现象。室外场地容易老化,退变,产生裂纹,附着力差,透气性差,温下有气味,劣质品甚至有毒。时间长就容易起鼓,2~3年便需要维护着色,修理等。

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层为单组份吸水固化材料,用齿刮板直接涂刮于基面,每道涂刮用量在1.0-1.2KG/平方,每道涂布超过1MM以上易起泡,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。为避免出现脱层现象,每道弹性层均需打磨后再进行下道施工。气温较低,涂料稠度增加时,可加入适量稀释剂调节施工稠度,若气温低于15 以及相对湿度较低(<60%),需加入3~5%水搅拌均匀后涂刮,以加速材料固化,减少间隔时间,具体加水量视现场天气而定。确认稀释后的材料固化没问题才能使用。应避免在温烈日下施工,一般建议在早上6点-9点,下午3点-7点时间段内施工,冬天建议在早上8点开始,下午5点前结束。施工后应保持2~3小时不受猛烈阳光照射。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处修补平整,弹性层打磨后才能进行面漆层施工。

面层为双组份水性材料,须按规定比例(A组:B组=100:7(重量比))把两组份充分搅拌均匀,(配比不准会影响面层的固化效果及色差,直接影响面层的使用性能及感观差)加水稀释施工稠度,一般加入50~80%(按弹性料重量计算,根据现场实际情况而定),用喷分多道喷涂于加层面上。需表面粗糙的加入砂进行喷涂便可。低温度低于5 不适宜施工,施工后保持10小时无水浸泡。硅pu地坪漆球场

各类球场面层参考做法:篮球场:分两道喷涂,一道加30%砂,二道不加砂,加砂时,应先将A组份与砂搅拌均匀,再加入B组份搅拌均匀,再加水稀释;三秒禁区应做两道加砂的,一道不加砂。

硅pu材料基础要求 水泥,沥青,厚度为3.00mm时已达到理想效果。优点为:弹性适中,有延伸性有效防

止开裂问题，质感好巧妙的三层结构设计，使得弹性合理布置，利于运动员的关节运动及有效发挥，有良好的抗污性，耐老化，不易疲劳，雨后可立即投入使用，效果非常良好。