

室外硅pu篮球场 环保弹性硅pu 硅pu丙烯酸弹性球场 室外硅pu丙烯酸场地

产品名称	室外硅pu篮球场 环保弹性硅pu 硅pu丙烯酸弹性球场 室外硅pu丙烯酸场地
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-314 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

硅PU球场施工前，沥青基础要注意以下细节:看密度度沥青基础，沥青颗粒是否夯实压密实，不密实封沥青基础容易出些问题,看平整度沥青基础是否有起伏，凹凸不平，封沥青基础后，积水深了大了，补的成本较高，下降太深积水会导致面层龟裂,看地基情况沥青基础下面地基是否属于软质或沙地，这种情况易出现沥青基础不平整，或以后沉陷,看排水沟情况排水沟盖板不能高于沥青基础或低得太多,看积水情况沥青下面不能有大的深的积水，混凝土将沥青基础围上，关水在沥青基础里,看基础连贯性 沥青基础是否有断缝，脱层松散情况硅PU球场基础的好坏，直接关系到球场完成后的使用效果及美观。因此球场基础的判断尤为重要，根据不同基础情况采取不同处理措施，才能造就完美的硅PU球场。

硅PU材料的施工注意事项

基础足够干燥后用底涂分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色，不足处应补涂(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起加固基面)。应避免在烈日下或基础温度较高情况下(>450C)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份吸水固化材料，用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮用量在1.0-1.2KG/平方，每道涂布超过1MM以上易起泡，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。为避免出现脱层现象，每道弹性层均需打磨后再进行下道施工。气温较低，涂料稠度增加时，可加入适量稀释剂调节施工稠度，若气温低于15 以及相对湿度较低(<60%)，需加入3~5%水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定。确认稀释后的材料固化没问题才能使用。应避免在高温烈日下施工，一般建议在早上6点-9点，下午3点-7点时间段内施工，冬天建议在早上8点开始，下午5点前结束。施工后应保持2~3小时不受猛烈阳光照射。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处修补平整，弹性层打磨后才能进行面漆层施工。

面层为双组份水性材料，必须按规定比例(A组：B组=100：7(重量比))把两组份充分搅拌均匀，(配比不准会影响面层的固化效果及色差，直接影响面层的使用性能及感观差)加水稀释施工稠度，一般加入50~80%(按弹性料重量计算，根据现场实际情况而定)，用喷分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入用砂进行喷涂便可。低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。

各类球场面层参考做法：篮球场：分两道喷涂，一道加30%用砂，二道不加砂，加砂时，应先将A组份与用砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释;三秒禁区应做两道加砂的，一道不加砂.