

大兴安岭舒适环保硅pu地面,硅pu丙烯酸场地铺设,硅pu场地施工,

产品名称	大兴安岭舒适环保硅pu地面,硅pu丙烯酸场地铺设,硅pu场地施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

新沥青基础自然养护不少于28天以上，使沥青中沸点挥发物挥发完，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。在铺设硅PU球场前，基础面层处理包括：清扫、找平，用塑胶填补局部凹陷部位及不平整地方，以保证面层平整度，确保排水通畅。

大兴安岭舒适环保硅pu地面,硅pu丙烯酸场地铺设,硅pu场地施工,抗污性面层--坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

环保：本产品各项指标均达到室内装修卫生标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有毒有害物质，是一种真正环保产品。

经济：综合使用成本低，不需特别维护保养，清洁容易，是性价比理想的产品。适应性，可任意施工在各种坚实地面上，颜色、厚度任选。沥青地面可直接铺设，新旧水泥混凝土地面经表面处理后即可铺设本产品，大大减少了基础地面处理成本。硅pu丙烯酸场地铺设

硅PU材料厂分享球场的铺设手法：

反复修补积水处，达到标准的坡度和平整度是建一个好场地和节省材料的关键，积水深度超过10mm的地方用缓冲层材料WA加适量的石英砂或橡胶粉加入稀释剂和水调节至合适的施工稠度，用刮板或慢刀涂刮于积水处;积水深度小于10mm的地方直接用缓冲层材料WA，用刮板或慢刀涂刮于积水处，修补时注意修边，不要让修补后的边出，若有出需打磨平整后方能进行弹性层施工，反复多次的修补低洼积水处、调整坡度直至达到标准的平整度和排水坡度。

的讲，达创环保硅PU篮球场材料面层的实际厚度是指从胶底至表层胶粒的的厚度。在硅PU球场施工的过程中，常见的控制球场面层的实际厚度一般有三种。对于基础地面的密实度要进行严格控制，以免胶

面铺筑后造成局部出现起泡脱壳情况。通过立模来进行厚度尺寸的预检，达创硅PU篮球场厂对基础地面局部出的地方进行修砍，或锤击进行夯低。对于基础地面密实度不够的地方，可以采取钻头打孔、灌胶的方法进行加固，以免沥青基础层自身嵌挤不实，导致出现脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断等现象。硅pu丙烯酸场地铺设

混凝土基础的酸洗和清洗是硅PU篮球场施工的核心所在。因为混凝土从微观上看并非铁板一块。整个表面有很多毛细孔。进行酸洗就是对毛细孔中的杂物及其它一些可能会影响粘接力的杂物，进行清洗干净。进一步使混凝土面层呈现出干净的多微孔基面。这样硅PU材料便会渗透到毛细孔中去，进一步促进相互渗透的粘接避免涂层的分层和起泡等质量问题的出现。

球场施工的时候如果没有进行酸洗，涂层起泡、分层现象此起彼伏。严重时整个涂层会像一张毯子一样一掀就起来的了，可能是底料未能和混凝土形成真正的粘接，它粘接的不过是混凝土面吸附的灰尘和杂物罢了。

达创硅pu球场施工的“反射性裂缝”介绍：反射性裂缝是一种被动性的裂缝，因为硅pu球场材料本身具备的拉伸度，不会裂缝的。但由于基础自下而上因下沉或裂缝所产生的剪切力或伸缩是非常大的。依附在基础表面上的硅PU材料的拉伸度无法承受而被拉断。

旧水泥混凝土基础要求：坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超10mm宽，若没有切割合理温度缝，须按新水泥基础要求切割温度缝。