捷睿斯建材建筑材料 新型脚手架 黔东南脚手架

产品名称	捷睿斯建材建筑材料 新型脚手架 黔东南脚手架
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

移动式脚手架的搭设要求

移动式脚手架的搭设要求

(1) 移动式脚手架立杆离墙面净距离宜大于150mm;大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。

(2) 移动式脚手架内外两侧均应设置交叉支撑并与脚手架立杆上的锁销锁牢。

(3) 在脚手架的操作层上应连续满铺与脚手架配套的挂扣式脚手板，并扣紧挡板，门式脚手架，防止脚手板脱落和松动。

(4) 脚手架必须采用连墙件与建筑物做到可靠连接。

(5) 在脚手架的转角处(一字型、槽型)脚手架的丙端应增设连墙件，其竖向间距不应大于4米。

(6) 当洞口宽度为一个跨距时，应在脚手架洞口上方的内外侧设置水平加固杆，在洞口两上角加斜撑杆。

脚手架的使用要求:

1、搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。

2、高层脚手架基础必须牢固，建筑脚手架，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。

3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

4、必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

5、水平封闭：应从步起，每隔一步或二步，满铺脚手板或脚手笆，脚手板沿长向铺设，接头应重叠搁置在小横杆上，严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

移动脚手架现在的类型非常的多，使用的范围也是越来越广泛了，黔东南脚手架，下面小编就来为大家介绍一下移动脚手架如何正确使用。

脚手架的安全使用是非常重要的，也是对我们人身安全的一种保障，而且我们使用移动脚手架的时候，不能够仅仅局限于现有的那一点知识，因为我们的脚手架一旦使用的时间太久，那么也会报废的，而报废的脚手架是一定禁止继续使用的，不然是非常容易发生危险的。

移动脚手架的焊接件如果出现了非常严重的变形，并且没有办法进行修复或者是出现了严重的锈蚀情况。

要是竖向主框架、导轨以及水平梁架杆部件等一些构件出现了比较严重的弯曲现象。

移动脚手架出现了一些不符合设计方面的要求。

螺栓连接件出现了磨损、变形以及比较严重的锈蚀，或者是出现了损坏的情况。

弹簧件失效以及变形。

钢丝绳出现断股、打结以及扭曲等情况，新型脚手架，而且已经严重的到达到了需要报废的规定。

如果你们发现了移动脚手架出现了以上的情况，那么一定不要使用了，不然对我们是非常的危险。以上的介绍希望能够帮助到大家。

捷睿斯建材建筑材料(图)-新型脚手架-黔东南脚手架由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。捷睿斯建材——您可信赖的朋友，公司地址：重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州），联系人：唐老师。同时本公司还是从事球形陶粒，厂家批发，直供各种陶粒的厂家，欢迎来电咨询。