

吉林省压力管道安装公司，黑龙江省工业管道安装公司，江苏省化工管道安装公司

产品名称	吉林省压力管道安装公司，黑龙江省工业管道安装公司，江苏省化工管道安装公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

吉林省压力管道安装公司，黑龙江省工业管道安装公司，江苏省化工管道安装公司按工程结构水文地质、周围环境情况选择施工方案。按设计要求和施工方案做好加固土层和降排水等开挖施工准备。开挖前的土层加固应符合下列规定：超前小导管加固土层应符合下列规定：宜采用顺直，长度3~4m，直径40~50mm的钢管；沿拱部轮廓线外侧设置，间距、孔位、孔深、孔径符合设计要求；小导管的后端应支承在已设置的钢格栅上，其前端应嵌固在土层中，吉林省压力管道安装公司，黑龙江省工业管道安装公司，江苏省化工管道安装公司前后两排小导管的重叠长度不应小于1m；小导管外插角不应大于15；超前小导管加固的浆液应依据土层类型

通过试验选定；水玻璃、改性水玻璃浆液与注浆应符合下列规定：应取样进行注浆效果检查，未达要求时，应调整浆液或调整小导管间距；砂层中注浆宜定量控制，注浆量经渗透试验确定；注浆压力宜控制在0.15~0.3MPa之间，不得超过0.5MPa，每孔稳压时间不得小于2min；注浆应有序，自一端起跳孔顺序注浆，并观察有无串孔现象，发生串孔时应封闭相邻孔；注浆后，吉林省压力管道安装公司，黑龙江省工业管道安装公司，江苏省化工管道安装公司根据浆液类型及其加固试验效果，确定土层开挖时间；通常4~8h后方可开挖；钢筋锚杆加固土层应符合下列规定：稳定洞体时采用的锚杆类型、锚杆间距、锚杆长度及排列方式，应符合施工方案的要求；锚杆孔距允许偏差：普通锚杆 $\pm 100\text{mm}$ ；预应力锚杆 $\pm 200\text{mm}$ ；灌浆锚杆孔内应砂浆饱满，砂浆配比及强度符合设计要求；吉林省压力管道安装公司，黑龙江省工业管道安装公司，江苏省化工管道安装公司锚杆安装经验收合格后，应及时填写记录；