衢州拉森钢板桩租赁 拉森钢板桩租赁多少钱 鑫业通工程

产品名称	衢州拉森钢板桩租赁 拉森钢板桩租赁多少钱 鑫业通工程
公司名称	杭州鑫业通基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚东莲村茅山头
联系电话	15158133211

产品详情

钢板桩打入法一般分为单独打入法、双层围檩插桩法和分段复打法。
钢板桩单独打入法适用于桩长小于10m，且工程要求不高的钢板桩支撑施工。

双层围檩插桩法是在桩的轴线两侧先安装双层围檩（一定高度的钢制栅栏）支架后，将钢板桩依次锁口咬合全部插入双层围檩间。

好了这次就分享到这里，如果感兴趣请关注杭州鑫业通工程有限公司，我司拉森钢板桩施工公8000吨拉森钢板桩、18台拉森钢板桩桩机、四十多为专业技术人员，全套拉森钢板桩施工设备，衢州拉森钢板桩租赁，足以胜任和满足施工要求。

拉森钢板桩接长的焊接要求：

1、拉森 钢板桩对接焊接一般为二根或三根拉森钢板桩为一组对接，
必须保证每组拉森钢板桩同宽度，锁口平直并平行，不扭曲，拉森钢板桩不弯曲或突变。

2、在工地现场制作胎架，使各胎架必须垂直且在同一水平面上；

3、拉森钢板桩焊接后长度不得短于施工要求，并且一根焊接后的拉森钢板桩上不得多于三个接头；

4、拉森钢板桩焊接材料的焙烘、保管及使用，按《焊接材料保管要求》执行；

5、拉森钢板桩接长焊接长度对接后，施工的时候要保证焊接接头上下错开，减少整体受力在同一处接头的风险。比如焊接后是30米长的拉森钢板桩，要让焊接接头一根14m段在上，一根16m段在上，就错开了接头处。如果拉森钢板桩接长焊接接头都在同一个位置，拉森钢板桩租赁哪家好，容易导致下半部分的拉森钢板桩因接头处整体断裂或变形无法拔出。

6、拉森钢板桩接长焊接前，必须用砂轮机对焊接坡口及坡口两侧各宽 20mm
范围内，角焊缝在焊接宽度方向两侧各宽 20mm 内，清 除氧化物，水份，油污、泥土等。

7、拉森钢板桩对接时，调直是个关键工序，钢板桩平直偏差控 制在 0.1%范围内；

8、加强板采用船板，长 500*宽 200*厚（14-18）mm
韩通废板堆场的废船板，每一道对接头，用四块加强板，正反面各二块；

9、拉森钢板桩对接缝双面焊接，锁口部位避开不用焊接，钢板 桩焊接结束后，必须对所焊的焊缝，敲清焊渣及焊缝周围的飞溅，并用砂轮机打磨光滑，检查焊缝外表质量是否符合验收质量要求。达到要求后再焊接加强板，加强板四面满焊后，敲清焊渣及焊缝周围的飞溅，再检查焊缝外表质量是否符合验收质量要求。

10、接长焊接好之后的拉森钢板桩堆放五根为一组，桩与桩之间用小木块垫好，保证水平。

以上就是10点要求就是关于拉森钢板桩接长焊接的要求的详细介绍了，希望能对您有所帮助。

选拉森桩租赁就选杭州鑫业通基础工程有限公司！拉森桩租赁

为了保证钢板桩位置的准确性，利用钢围檩做钢板桩安装导梁，为保护钢板桩垂直打入后板桩墙面平直，打设方法选用屏风法施工。

采用单层导梁，2×I45工字钢制作，每10—20块钢板桩组成一个施工段，对每一个施工段，拉森钢板桩租赁多少钱，先将其两端1—2块钢板桩打入，拉森钢板桩租赁价格，严格控制其垂直度，用电焊固定在导梁上，然后从一端开始逐块插打，为防治打入时钢板桩扭转，造成钢板桩前的锁口，或者在钢板桩与导梁之间的两边空隙内设一只定榫滑轮支架，阻止板桩下沉中的转动。围檩不能随钢板桩的打设而产生下沉和变形，且导梁位置应尽量垂直，并不能与钢板桩碰撞。

衢州拉森钢板桩租赁-拉森钢板桩租赁多少钱-鑫业通工程由杭州鑫业通基础工程有限公司提供。杭州鑫业通基础工程有限公司是从事“拉森桩租赁,钢板桩租赁,基坑支护,钢支撑围檩”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：骆忠明。